

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท ห้องสำนักงานสระว่ายน้ำและร้านค้า
 เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 ออกแบบโดย หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
 แบบเลขที่ รายการเลขที่ DDI 120
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรงงา	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	233,316.87	1.3074	305,038.48	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			305,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สามแสนห้าพันบาทถ้วน		305,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 68.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,485.29 บาท/เมตร

ลงชื่อ.....รองประสิทธิ์
.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
.....

ลงชื่อ.....
.....

ลงชื่อ.....
.....

ลงชื่อ.....
.....

ลงชื่อ.....
.....

ลงชื่อ.....
.....

รายการประมาณราคา ห้องสำนักงานสระบัวและร้านค้า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ฝ่ายประมาณราคา หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ DDI 120

ประมาณราคาวันที่

2

เดือน

มีนาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	-งานพื้นผิวปูกระเบื้อง 8"x8"	68.00	ตรม.	331.00	22,508.00	158	10,744.00	33,252.00	
	-งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	61.00	ตรม.	296.00	18,056.00	89	5,429.00	23,485.00	
	-งานฉาบปูน	122.00	ตรม.	50.00	6,100.00	82	10,004.00	16,104.00	
	-งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	36.00	ตรม.	261.00	9,396.00	75	2,700.00	12,096.00	
	-งานประตูลูมิเนียม ออบสีดำ	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	-หน้าต่างอลูมิเนียม ออบสีดำ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	-งานทาสี								
	-งานทาสีน้ำพลาสติก	188.00	ตรม.	35.00	6,580.00	30	5,640.00	12,220.00	
	-งานทาสีน้ำมัน	30.00	ตรม.	40.00	1,200.00	38	1,140.00	2,340.00	
	-งานทาสีกันสนิม	30.00	ตรม.	35.00	1,050.00	35	1,050.00	2,100.00	
	-งานระแนงบังตา								
	-ไม้ระแนงสำเร็จรูปมุมโหนดสีน้ำตาล 3"x3m.	22.00	แผ่น	42.00	924.00	38.00	836.00	1,760.00	
	-เหล็กกล่อง 1"x2"x1.2mm	6.00	ท่อน	192.00	1,152.00	75.00	450.00	1,602.00	
	-อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	500.00	500.00	-	-	500.00	
	-งานตกแต่งเสา								
	-แผ่นสมาร์ทบอร์ด 8 มม. ขอบลาด	8.00	แผ่น	387.85	3,102.80	108.00	864.00	3,966.80	
	-เหล็กกล่อง 1"x2"x1.2mm	10.00	ท่อน	192.00	1,920.00	75.00	750.00	2,670.00	
	-เหล็กกล่อง 1"x1"x1.2 mm	10.00	ท่อน	123.05	1,230.50	40.00	400.00	1,630.50	
	-อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	500.00	500.00	-	-	500.00	
	-งานหลังคา								
	-ฉันทันเหล็กกล่อง 2"x4"x2.0mm. ฟันสีดำ	6.00	ท่อน	530.00	3,180.00	250.00	1,500.00	4,680.00	
	-แปเหล็กกล่อง 1"x2"x1.2mm. ฟันสีดำ	6.00	ท่อน	192.00	1,152.00	75.00	450.00	1,602.00	
	-แผ่นหลังคา Metal Sheet หนา 0.35	18.00	ตรม.	200.00	3,600.00	70.00	1,260.00	4,860.00	
	-ครอบข้าง	3.00	ม.	120.00	360.00	30.00	90.00	450.00	
	-flasing	12.00	ม.	120.00	1,440.00	30.00	360.00	1,800.00	
	-อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม				107,451.30		43,667.00	151,118.30	

ห้องสำนักงานระวางน้ำและร้านค้า

งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย จ่ายเงินเป็นเงิน 305,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.1 งานก่อผนังอิฐมวลเบา แล้วเสร็จ 100%
- 1.2 งานงานฉาบผนัง แล้วเสร็จ 100%
- 1.3 งานปูพื้น แล้วเสร็จ 100%
- 1.4 งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100%
- 1.5 งานโครงหลังคาและมุงหลังคา แล้วเสร็จ 100%
- 1.6 งานเสาเข็มและระแนงตกแต่ง แล้วเสร็จ 100%
- 1.7 งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 100%
- 1.8 งานทาสี แล้วเสร็จ 100%
- 1.9 งานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ 100%
- 1.10 งานเคลียร์ความสะอาด แล้วเสร็จ 100%

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 45 วัน