

แบบ ปร. 6

รายการประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่ DDI096

หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน/บาท	
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ เป็นเงินประมาณ	180,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	180,000.00	
	หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน	180,000.00	

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์)

ลงชื่อกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร ขาวสีจาน)

ลงชื่อกรรมการ
(นายจารุวิทย์ ลังภูลี)

ลงชื่อกรรมการ
(นายปิตา โทณสิมมา)

ลงชื่อกรรมการและเลขานุการ
(นายจิรจิจ แสนพงศ์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ออกแบบโดย หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ DD1096

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4

จำนวน

3

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	138,398.47	1.3074	180,942.16	
	เลื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			180,942.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน		180,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ คະเลรัมย์)

ลงชื่อกรรมการ ลงชื่อกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร ขาวสีจวน)

(นายจารุวิทย์ ลังภูลี)

ลงชื่อกรรมการ

(นายปิตา โทณสิมมา)

ลงชื่อกรรมการและเลขานุการ

(นายจิรกิจ แสนพงศ์)

ประมาณราคาโดย นายจิรกิจ แสนพงศ์

แผ่นที่ 1/3

เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

[illegible]

ประมาณราคาโดย นายจิรกิจ แสนพงศ์

DDI096

29

เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 2/3

[illegible]

รายการประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ฝ่ายประมาณราคา หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายจิรกิจ แสนพงศ์

แบบเลขที่

DDI096

ประมาณราคาวันที่

29

เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 3/3

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	1.2 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.0 mm	114.00	กก.	16.74	1,908.36	10.00	1,140.00	3,048.36	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.0 mm	119.00	กก.	17.58	2,092.02	10.00	1,190.00	3,282.02	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 x 2.0 mm	160.00	กก.	22.71	3,633.60	10.00	1,600.00	5,233.60	
	- เสาลเหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4" x 2.0 mm	70.00	กก.	25.04	1,752.80	10.00	700.00	2,452.80	
	- งานทาสีกันสนิม	32.00	ตร.ม.	47.00	1,504.00	35.00	1,120.00	2,624.00	
	- งานหลังคา Metal sheet ชั้นความหนา 0.35 มม.	58.00	ตร.ม.	240.00	13,920.00	70.00	4,060.00	17,980.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	1.3 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า								
	- THW#2.5 SQ.MM.	120.00	เมตร	7.90	948.00	7.00	840.00	1,788.00	
	- PVC 1/2" WHITE รวมข้อต่อ	40.00	เมตร	12.67	506.67	25.00	1,000.00	1,506.67	
	- FLUORESCENT LIGHTING BARE TYPE 1x18 W.	3.00	ชุด	185.00	555.00	115.00	345.00	900.00	
	(WARM WHITE) ครบชุด							-	
	- สวิตช์ทางเดียวแบบ 3 ช่องพร้อมอุปกรณ์ (1 WAY SWITCH 3 GANG)	1.00	ชุด	90.00	90.00	100.00	100.00	190.00	
	1.4 งานปรับปรุงระบบประปาสุขาภิบาล								
	- เดินท่อพีวีซีระบบน้ำดีและน้ำเสีย ท่ออากาศ	1.00	เหมา	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- บ่อซึมคสล. ขนาด 80 ซม จำนวน 4 ท่อน	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	หมวดงาน ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์							138,398.47	