

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์กีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๑ ระบบ

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๕% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑.๑ งานโครงสร้าง

- ๑.๑.๑ งานเจาะเสาเข็มแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๑.๒ งานฐานรากเสาไฟฟ้าสนามแล้วเสร็จ ๕๐%
- ๑.๑.๓ งานฐานรากสกอร์บอร์ดสนามแล้วเสร็จ ๕๐%
- ๑.๑.๔ ส่งรายการคำนวณ พร้อมรายละเอียดวัสดุของเสาไฟฟ้าสนามกีฬา และเอกสารการรับรองจากผู้ผลิต ๑๐๐%
- ๑.๑.๕ งานขออนุมัติวัสดุ ๑๐๐%
- ๑.๑.๖ ทำรายงาน MONTHLY REPORT ๑๐๐%
- ๑.๑.๗ ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ เล่ม ๑๐๐%

๑.๒ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ๑.๒.๑ ส่งผลทดสอบค่าความสว่าง ตำแหน่งการกระจายแสง พร้อมไฟล์จากโปรแกรมสำเร็จรูป ๑๐๐%
- ๑.๒.๒ ทำ Shop drawing และเสนอรายการคำนวณที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๕% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒.๑ งานโครงสร้าง

- ๒.๑.๑ งานฐานรากเสาไฟฟ้าสนามแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๑.๒ งานฐานรากสกอร์บอร์ดสนามแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๑.๓ ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและคอนกรีตของงานฐานรากเสาไฟฟ้าและสกอร์บอร์ดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๑.๔ ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ ๑๐๐%
- ๒.๑.๕ ทำรายงาน MONTHLY REPORT ๑๐๐%
- ๒.๑.๖ ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ เล่ม ๑๐๐%
- ๒.๑.๗ ส่งผลทดสอบวัสดุ ผลทดสอบกำลังคอนกรีต ภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๕% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๓.๑ งานโครงสร้าง

- ๓.๑.๑ งานคอนกรีตสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้าสนามกีฬา ๑๐๐%
- ๓.๑.๒ งานคอนกรีต HAND AND MAN HOLE ๑๐๐%
- ๓.๑.๓ ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ ๑๐๐%
- ๓.๑.๔ ทำรายงาน MONTHLY REPORT ๑๐๐%
- ๓.๑.๕ ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ เล่ม ๑๐๐%

ภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้ ๓๐% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๔.๑ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ๔.๑.๑ งานติดตั้งเสาไฟฟ้าสนามกีฬา ๑๐๐%
- ๔.๑.๒ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED ๕๐%
- ๔.๑.๓ งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ๕๐%
- ๔.๑.๔ งานร้อยสายไฟสำหรับโคมไฟฟ้า LED ๕๐%
- ๔.๑.๕ งานเดินท่อร้อยสายไฟเมนไฟฟ้าและอื่น ๆ ๕๐%
- ๔.๑.๖ งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ๕๐%
- ๔.๑.๗ งานร้อยสายเมนไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้าสนามกีฬา ๑๐๐%
- ๔.๑.๘ ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ ๑๐๐%
- ๔.๑.๙ ทำรายงาน MONTHLY REPORT ๑๐๐%
- ๔.๑.๑๐ ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ เล่ม ๑๐๐%

ภายใน ๑๒๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้ ๓๐% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๕.๑ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ๕.๑.๑ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED ๑๐๐%
- ๕.๑.๒ งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ๑๐๐%
- ๕.๑.๓ งานร้อยสายไฟสำหรับโคมไฟฟ้า LED ๑๐๐%
- ๕.๑.๔ งานเดินท่อร้อยสายไฟเมนไฟฟ้าและอื่น ๆ ๑๐๐%

- ๕.๑.๕ งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ๑๐๐%
- ๕.๑.๖ งานติดตั้งตู้ควบคุมเปิด-ปิดไฟสนาม ๑๐๐%
- ๕.๑.๗ งานเดินสายควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าสนามกีฬา(สาย CV) ๑๐๐%
- ๕.๑.๘ งานติดตั้งจอสกอร์บอร์ด ๕๐%
- ๕.๑.๙ งานติดตั้งระบบควบคุมจอสกอร์บอร์ด ๕๐%
- ๕.๑.๑๐ ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ
หรืออื่น ๆ ๑๐๐%
- ๕.๑.๑๑ ทำรายงาน MONTHLY REPORT ๑๐๐%
- ๕.๑.๑๒ ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป
เป็นจำนวน ๓ เล่ม ๑๐๐%

ภายใน ๑๕๐ วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ ๒๕% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๖.๑ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ๖.๑.๑ งานติดตั้งจอสกอร์บอร์ด ๑๐๐%
- ๖.๑.๒ งานติดตั้งระบบควบคุมจอสกอร์บอร์ด ๑๐๐%
- ๖.๑.๓ งานทดสอบค่าความสว่างพร้อมส่งข้อมูลผลทดสอบ ๑๐๐%
- ๖.๑.๔ งานทดสอบระบบควบคุมสกอร์บอร์ด ๑๐๐%
- ๖.๑.๕ งานซ่อมแซมความเสียหายของสนามกีฬาจากการก่อสร้าง ๑๐๐%
- ๖.๑.๖ ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ
หรืออื่น ๆ ๑๐๐%
- ๖.๑.๗ ทำรายงาน MONTHLY REPORT ๑๐๐%
- ๖.๑.๘ ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป
เป็นจำนวน ๓ เล่ม ๑๐๐%
- ๖.๑.๙ ส่งใบรับประกันอุปกรณ์

ภายใน ๑๘๐ วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
