

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท ก่อสร้างทางวิ่งผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อสุขภาพ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ออกแบบโดย -

แบบเลขที่ DDI-145

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ก่อสร้างทางวิ่งผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อสุขภาพ	1,356,479.48	1.3045	1,769,480.39	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,769,480.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		<u>1,769,000.00</u>	

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,270.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 779.30 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคางานก่อสร้าง ก่อสร้างทางวิ่งผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสุขภาพ

แบบ พร. 4

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่

DDI-145

แผ่นที่ 2/3

ฝ่ายประมาณราคา หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

ประมาณราคาวันที่

30

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

ประมาณราคาโดย นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานย้ายต้นไม้	2.00	ต้น	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	1.2 งานรื้อถอนต้นไม้	6.00	ต้น	-	-	300.00	1,800.00	1,800.00	
	1.3 งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัด	2,270.00	ตร.ม.	-	-	20.00	45,400.00	45,400.00	
	1.3 งานปรับพื้นที่	5,000.00	ตร.ม.	-	-	15.00	75,000.00	75,000.00	
	1.4 งานดินซุด	40.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,960.00	3,960.00	
	1.5 งานลูกรัง	465.55	ลบ.ม.	154.21	71,792.08	99.00	46,089.20	117,881.28	
	1.5 งานทรายหยาบ	11.00	ลบ.ม.	300.00	3,300.00	99.00	1,089.00	4,389.00	
	1.6 งานคอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	1,750.00	8,750.00	306.00	1,530.00	10,280.00	
	1.6 งานคอนกรีต 240 ksc(ลูกบาศก์)	12.00	ลบ.ม.	1,850.00	22,200.00	306.00	3,672.00	25,872.00	
	- DB 12 mm.	92.92	กก.	20.27	1,883.49	3.30	306.64	2,190.13	
	1.8 งานตะแกรงเหล็ก 0.20x0.20x0.004 ม.	90.00	ตร.ม.	21.50	1,935.00	5.00	450.00	2,385.00	
	1.7 งานหินคลุก	416.00	ลบ.ม.	485.98	202,167.68	99.00	41,184.00	243,351.68	
	1.8 งาน Prime Coat	1,452.00	ตร.ม.	15.00	21,780.00	5.00	7,260.00	29,040.00	
	1.9 งานแอสฟัลท์ หนา 3 ซม.	56.40	ลบ.ม.	5,158.88	290,960.75	-	-	290,960.75	
	1.10 ค่าแรงงานแอสฟัลท์ หนา 3 ซม.	1,425.00	ตร.ม.	-	-	25.00	35,625.00	35,625.00	
	1.11 งานท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.30 ม.ชั้น3	60.00	ท่อน	350.00	21,000.00	90.00	5,400.00	26,400.00	
	1.12งานรื้อทรายและกวาดออกและทำความสะอาด	1.00	งาน	-	-	850.00	850.00	850.00	
	1.13 งานเติมถ่านกรองบ่อทราย	5.00	ลบ.ม.	500.00	2,500.00	90.00	450.00	2,950.00	
	1.14 งานเส้นจราจร	145.00	ตร.ม.	161.00	23,345.00	69.00	10,005.00	33,350.00	
	1.15 งานทอสอบชั้นทาง	1.00	เหมา	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง				671,614.00		291,070.84	962,684.84	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท ทำทางวิ่งเพื่อสุขภาพรอบห้วยทราย

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ออกแบบโดย -

แบบเลขที่ DDI-145

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4




จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	216,750.00	1.0700	231,922.50	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			231,922.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		231,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

