

รายการประมาณการ งบประมาณปี ๒๕๖๔

สถานศึกษาที่ ก่อสร้าง วิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ DDI- 254

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	
		เป็นเงิน/บาท	หน่วยต่อ %
1	ปรับปรุงหลังคาของหอประชุม	358,500.00	100.00%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	358,500.00	
	สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดหรือบางส่วน	358,500.00	100.00%

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ : หน่วยงานแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท : ปรับปรุงหลังคาหอพักเอราวัณ

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ออกแบบโดย : หน่วยงานแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ : DDI-254

ประมาณราคาตามแบบ : ป.ร.4

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 24

เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

จำนวน 2 แผ่น



รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	Factor F		
1	ประมาณงานอาคาร	274,251.12	1.3074	358,555.91	
	เลื่อนไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานทุก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			358,555.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ		สามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน	358,500.00	

ขนาดทรีโอเน็ต 430.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 833.72 บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ




ประมาณราคาทำงาน ปรับปรุงหลังคาหอพักเอราวัณ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

ฝ่ายประมาณราคา หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ DD1-254

ประมาณราคาวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

แบบ ป.ร. 4

แผ่นที่ 2/2

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน				
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป									
			- งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องเดิม	430.40	ตร.ม.	-	-	25.00	10,760.00	10,760.00	
			- งานรื้อถอนแปปรองค้ำกระเบื้องเดิม	430.40	ตร.ม.	-	-	70.00	30,128.00	30,128.00	
			1.2 งานโครงสร้างเหล็กบูรณ								
			- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 23.5 กก./ท่อน.	83.00	ท่อน	579.44	48,093.52	235.00	19,505.00	67,598.52	
			- เหล็กกล่อง □ = 1"x1"x1.2mm.	15.00	ท่อน	132.24	1,983.60	51.80	777.00	2,760.60	
			- สลักเสริมเหล็ก	220.00	ตร.ม.	42.00	9,240.00	35.00	7,700.00	16,940.00	
			รวมราคาหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							128,187.12	
			2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
				2.1 งานหลังคา							
	- หลังคาเหล็กที่ถอดถอนหารวมขึ้นครีอปั้นน้อยกว่า0.47มม.	430.40	ตร.ม.	210.00	90,384.00	70.00	30,128.00	120,512.00	เลิกภายหลัง		
	- แผ่นครอบสัน	40.00	ม.	140.00	5,600.00	50.00	2,000.00	7,600.00			
	- แผ่นครอบกันฝน	20.80	ม.	140.00	2,912.00	50.00	1,040.00	3,952.00			
	- แผ่นไม้เทียมเชิงชาย 8"x6"(ชิ้นเดียว)	80.00	ม.	120.00	9,600.00	45.00	3,600.00	13,200.00			
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	พจน.	800.00	800.00	-	-	800.00			
	รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม							146,064.00			