


รายการประมาณการ ปรับปรุงรั้วหอพักราชพฤกษ์ ชาย - หญิง


สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


แบบเลขที่ DDI 329

หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน/บาท	
1	ปรับปรุงรั้วหอพักราชพฤกษ์ ชาย - หญิง <span style="float: right;">เป็นเงินประมาณ</span>	260,390.32	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	260,390.32	
	สองแสนหกหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสองสตางค์	<u>260,390.32</u>	

(ลงชื่อ)..........ประธาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท	ปรับปรุงรั้วหอพักราชพฤกษ์ ชาย - หญิง				
เจ้าของอาคาร	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร				
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร				
ออกแบบโดย	-				
แบบเลขที่	DDI 329			รายการเลขที่	-
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	3	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 10	เดือนกันยายน	พ.ศ. 2564		






ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ปรับปรุงรั้วหอพักราชพฤกษ์ ชาย - หญิง	199,441.12	1.3056	260,390.32	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,390.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองแสนหกหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสองสตางค์		260,390.32	

ขนาดหรือเนื้อที่

- เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/เมตร

(ลงชื่อ)..........ประธาน(ลงชื่อ)..........กรรมการ(ลงชื่อ)..........กรรมการลงชื่อ)..........กรรมการ(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ



รายการประมาณการ ปรับปรุงรั้วหอพักราชนาวิกโยธิน - หญิง

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่

DDI 329

แผ่นที่ 2/3

ฝ่ายประมาณราคา หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

ประมาณราคาวันที่

10

เดือนกันยายน

พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	<b>1. งานโครงสร้าง</b>								
	1.1 งานดินถม ปรับพื้นที่	-	ลบ.ม.	93.90	-	99.00	-	-	
	1.2 งานปรับพื้นที่	131.50	เมตร	-	-	15.00	1,972.50	1,972.50	
	1.3 งานดินซุด - ถมกลับ	45.11	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,465.89	4,465.89	
	1.4 ทรายหยาบอัดแน่น	1.30	ลบ.ม.	250.00	325.00	91.00	118.30	443.30	
	1.5 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	398.00	398.00	2,220.43	
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc ( Cu )	11.08	ลบ.ม.	1,915.89	21,228.06	391.00	4,332.28	25,560.34	
	1.6 เหล็กเสริม								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	303.69	กก.	27.11	8,233.08	4.10	1,245.14	9,478.21	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	796.08	กก.	26.28	20,920.98	4.10	3,263.93	24,184.91	
	1.7 ไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (80%)	74.25	ตร.ม.	255.00	18,932.83	-	-	18,932.83	
	- ค่าแรงไม้แบบ	92.81	ตร.ม.	-	-	133.00	12,343.46	12,343.46	
	- ตะปู	23.20	กก.	39.25	910.68	-	-	910.68	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	32.99	กก.	29.28	966.04	-	-	966.04	
	1.8 ประตู่เหล็ก								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	3.00	ท่อน	628.98	1,886.94	217.00	651.00	2,537.94	
	- ลวดตาข่าย เบอร์ 10 ขนาดตา 1 1/2"	5.00	ตร.ม.	157.50	787.50	31.50	157.50	945.00	
	- ชุดกุญแจล็อกประตู+บานพับ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	125.00	250.00	1,250.00	
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>				<b>77,013.54</b>		<b>29,198.00</b>	<b>106,211.54</b>	

รายการประมาณการ ปรับปรุงรั้วหอพักราชพฤกษ์ ชาย - หญิง

แบบ พร. 4

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่ DDI 329

แผ่นที่ 3/3

ฝ่ายประมาณราคา หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

ประมาณราคาวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	<b>2. งานสถาปัตยกรรม</b>								
	1.2.1 งานก่อ-ฉาบ								
	- ก่ออิฐบล็อก เซาะร่อง	148.08	ตร.ม.	119.00	17,621.52	125.00	18,510.00	36,131.52	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	140.73	ตร.ม.	46.00	6,473.58	115.00	16,183.95	22,657.53	
	1.2.2 งานทาสี								
	- ทาสีน้ำมัน	10.00	ตร.ม.	42.00	420.00	38.00	380.00	800.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	436.89	ตร.ม.	43.00	18,786.27	34.00	14,854.26	33,640.53	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>							<b>93,229.58</b>	
	<b>รวมหมวดงานรั้วและประตูเหล็ก</b>							<b>199,441.12</b>	