



รายการประมาณการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหอพักราชพฤกษ์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่ DDI362

หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับที่	รายการ		รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
			เป็นเงิน/บาท	
1	ค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหอพักราชพฤกษ์	เป็นเงินประมาณ	373,000.00	
	ค่างานจัดซื้อครุภัณฑ์	เป็นเงินประมาณ	5,900.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		378,900.00	
	สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน		378,900.00	


.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ
.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท ศาลาเนกประสงค์ บริเวณหอพักราชพฤกษ์

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง

ออกแบบโดย หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ DDI362

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	285,173.95	1.3091	373,321.22	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			373,321.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน		373,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร

..........ประธานกรรมการ..........กรรมการ..........กรรมการ..........กรรมการ..........กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณการก่อสร้าง ศาลาเนกประสงค์ บริเวณหอพักราชพฤกษ์

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่ DDI362

แผ่นที่ 3/3

ฝ่ายประมาณราคา หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

ประมาณราคาวินาที

13

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายจิรกิจ แสนพงศ์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคาเหล็ก MetalSheet หนา 0.35 มม.ใส่ฉนวนกันความร้อน5มม	150.00	ตร.ม.	254.00	38,100.00	80.00	12,000.00	50,100.00	
	- ครอบข้าง ครอบสัน	38.00	ม.	165.00	6,270.00	50.00	1,900.00	8,170.00	
	- ทาสีกันสนิม	165.00	ตร.ม.	42.00	6,930.00	35.00	5,775.00	12,705.00	
	- ทาสีน้ำมัน	165.00	ตร.ม.	42.00	6,930.00	38.00	6,270.00	13,200.00	
	- เเชิงขายสำเร็จรูป 2 in 1	50.00	เมตร	275.00	13,750.00	73.00	3,650.00	17,400.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง 12"x12" ผิวด้าน	81.00	ตร.ม.	320.00	25,920.00	158.00	12,798.00	38,718.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา9มม.ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	100.00	ตร.ม.	205.00	20,500.00	75.00	7,500.00	28,000.00	
	- ทาสีพลาสติกภายนอก	145.00	ตร.ม.	41.00	5,945.00	34.00	4,930.00	10,875.00	
	- ผนังเหล็กกล่อง2"x2"x2.0 มม. @0.50ม.บุไม้สำเร็จรูปตีซ้อนเกล็ด	4.00	ตร.ม.	650.00	2,600.00	150.00	600.00	3,200.00	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม							182,368.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	3.1งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมดาวไลท์ 4นิ้ว 7watt	16.00	ชุด	398.00	6,368.00	115.00	1,840.00	8,208.00	
	- Analog Timer Switch + กล้องกันน้ำ	1.00	ชุด	678.00	678.00	110.00	110.00	788.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดกันน้ำ	6.00	ชุด	365.00	2,190.00	115.00	690.00	2,880.00	
	- IEC(01) THW#2.5 Sqmm.	170.00	ม.	6.02	1,023.40	7.00	1,190.00	2,213.40	
	- NYY 2C #2.5 Sqmm.	30.00	ม.	53.50	1,605.00	14.00	420.00	2,025.00	
	- PVC 1/2" (สีขาว)	70.00	เมตร	11.38	796.55	20.00	1,400.00	2,196.55	
	- PVC 3/4" (สีขาว)	20.00	เมตร	18.62	372.40	23.00	460.00	832.40	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	1,955.00	1,955.00	-	-	1,955.00	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า							21,098.35	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท ศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหอพักราชพฤกษ์

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง

ออกแบบโดย หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ DDI362

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4ข จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานจัดซื้อครุภัณฑ์	5,520.00	1.0700	5,906.40	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,906.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน		5,900.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

