







**การแบ่งงวดงาน การชำระเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ**  
**ก่อสร้างอาคารมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิถีธรรม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์**

**งวดที่ 1** จะจ่ายเงินให้ 9% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานรื้อถอน ปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้าง ตีค ย้ายต้นไม้ และสำรวจอาคารข้างเคียงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 จุด
- ทำรั้วรอบปิดโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ทำสำเนียงงานชั่วคราวทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ส่งหนังสือแต่งตั้งวิศวกรควบคุมงานและหนังสือแต่งตั้งผู้ประสานงานต่อมหาวิทยาลัย
- งานวางผังแล้วเสร็จ 100%
- งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ 100%
- งานทดสอบเสาเข็มแล้วเสร็จ 100%
- งานฐานรากแล้วเสร็จ 100%
- งานวางระบบท่อที่ต้องฝัง พื้น คาน ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานระบบกักตุนปลวกภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานต่อม่อ คาน และพื้นชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานเสาชั้น 1 ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานขอมุมตัวสุดท้ายทั้งหมดแล้วเสร็จ 25%
- ส่งรายงานผลเจาะสำรวจดิน ผลการทดสอบเสาเข็ม ผลทดสอบคอนกรีต และเหล็กเสริมแล้วประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ส่ง Shop drawing ประจำงวด และงวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve , แผนงานการเปิดอาคาร/แรงงาน แผนงานการเปิดเครื่องมือ-เครื่องจักร

ลงชื่อ.....		ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....		กรรมการ	ลงชื่อ.....		กรรมการ
ลงชื่อ.....		กรรมการ	ลงชื่อ.....		กรรมการ	ลงชื่อ.....		กรรมการและเลขานุการ

,แผนการซื้อวัสดุเข้าหน่วยงาน

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ
  - ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

**งวดที่ 2**

จะจ่ายเงินให้ 10% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้


- งานโครงสร้างเสาชั้นที่ 2 และเสาชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งาน คาน และพื้นชั้น 2 และพื้นชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานวางระบบท่อที่ต้องฝังพื้น ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานขออนุมัติวัสดุทั้งหมดแล้วเสร็จ 50%
- ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีต และเหล็กเสริมแล้วประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve, แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร, แผนการซื้อวัสดุเข้าหน่วยงาน

**งวดที่ 3**

จะจ่ายเงินให้ 9% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งาน คาน และพื้นชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานวางระบบท่อที่ต้องฝังพื้น ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ลงชื่อ.....



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....



กรรมการ

ลงชื่อ.....



กรรมการ

ลงชื่อ.....




กรรมการ

ลงชื่อ.....



กรรมการ

ลงชื่อ.....



กรรมการและเลขานุการ

- งานโครงสร้างอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานก่อฉาบผนังชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานมุงหลังคาการระเบียงคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานชิงชახหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและระบายน้ำฝน ส่วนที่อยู่ภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งถังบำบัดทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานขออนุมัติวัสดุทั้งหมดแล้วเสร็จ 75%
- ส่ง Shop drawing วงกบติดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ส่ง Asbuilt drawing วงกบที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีตและเหล็กเสริมแล้วเสร็จ
- Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร ,แผนการซื้อวัสดุเข้าหน่วยงาน

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

- ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

กำหนดแล้วเสร็จ 150 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

**งวดที่ 4** จะจ่ายเงินให้ 11% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานมุงหลังคาโรงจอดรถ และทางเดินทั้งหมดแล้วเสร็จ 80%


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ



- งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้น 1 2 และ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - งานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้น 1 และ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - งานติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างชั้น 1 2 และ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - งานฉาบผนังอิฐมวลเบาชั้น 1 2 และ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - งานฉาบผนังอิฐมวลเบาชั้น 1 และ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - งานฉาบโป๊วผนังชั้น 1 2 และ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนที่อยู่ภายในผนังอาคารชั้น 1 2 และ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - งานเดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบภายใน ภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - งานขออนุมัติวัสดุทั้งหมดแล้วเสร็จ 90%
  - ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve .แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร ,แผนการซื้อวัสดุเข้าหน่วยงาน
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
  - ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- กำหนดแล้วเสร็จ 180 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

**งวดที่ 5** จะจ่ายเงินให้ 9% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งาน ผู้เทพตตาม ฝ้าเพดาน ฝ้าฉาบแต่งผิวบาง(Skim coat) ทาสีอะครีลิคแล้วเสร็จ 100%
- งานทาสีอะครีลิคผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานบุผนังฝ้าไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ลายไม้ลักษณะขนาด 7.5x300x0.8 ซม.พร้อมทำสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

- งานฉาบทับด้วยสีผสมสี COLOUR CEMENT และทาฝ้ายา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสายในส่วนที่อยู่ภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection) ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบปรับอากาศและระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานขออนุมัติวัสดุทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร ,แผนการซื้อวัสดุเข้าหน่วยงาน
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ
- ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

**งวดที่ 6** จะจ่ายเงินให้ 11% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้เกรด A ลายไม้ สีวชิรวัฒน์ และปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานแต่งบันไดสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร

,แผนการซื้อวัสดุเข้าหน่วยงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ หรืออื่นๆ
  - ทำรายงานประจําวัน ประจำเดือน และรายงานประจํางวด ภาพถ่ายประจํางวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- กำหนดแล้วเสร็จ 240 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

**งวดที่ 7** จะจ่ายเงินให้ 10 % เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานฝ้าราวงนํ้า และปอพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานผนังหลังคาโรงจอดรถ และทางเดินทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานผนังติดตั้งอะลูมิเนียมกล่องลายไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานหน้ายาก็ซึมติ๊กปรับระดับขีดเรียบทาปูนด้วยอะคริลิกกันรั่วซึมสะท้อนความร้อนทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานชุดระบายนํ้าฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานรางนํ้าฝนโวลิล ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานราวไม้สำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสาร (Communication) ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานบริการถังไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
- ส่ง Shop drawing งวดถัดไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve , แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร , แผนการซื้อวัสดุเข้าหน่วยงาน


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ




ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ






- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - งานโครงสร้างสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - งานติดตั้งโต๊ะเก้าอี้ สำหรับการเรียนการสอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - งานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
  - งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
  - งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และหม้อต้มสุกอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
  - ส่ง Asbuilt drawing งวดที่ 8 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร ,แผนการซื้อวัสดุเข้าหน่วยงาน
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
  - ทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- กำหนดแล้วเสร็จ 330 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง

**งวดที่ 10** จะจ่ายเงินให้ 10% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งระบบภาพและเสียงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานระบบกำจัดปลวกทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานทดสอบและดีคอมรม ทุกระบบภายในโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานนำส่งข้อมูลหมายเลขเครื่อง งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 100%
- ส่ง Asbuilt drawing ขนาด A3 และไฟล์ Autocad จำนวน 3 ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ส่งเอกสารการรับประกันของอุปกรณ์ทุกระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ




ลงชื่อ.....กรรมการ




ลงชื่อ.....กรรมการ




ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการ





ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ








- ทำความสะอาดทั้งในส่วนของอาคาร และรอบอาคารบริเวณก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร ,แผนการซื้อวัสดุเข้าหน่วยงาน
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
  - ทำรายงานประจำงวด ประจำเดือน และรายงานประจำงวด ภาพถ่ายประจำงวด 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
  - ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิจิตรธรรม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการทำหมดแล้วเสร็จ 360 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ