

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่ :

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000




แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมเขตพระเกียรติ	15,966,126.00	
2	หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	110,704.00	
3	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข	73,350.45	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	16,150,180.45	
สรุป	ราคากลางที่กำหนด	16,150,180.00	
	ตัวอักษร	(สิบหกล้านบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)	

 ประธานกรรมการกรรมการ
 กรรมการกรรมการ
 กรรมการและเลขานุการกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่ :

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก.) จำนวน 83 แผ่น

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ				
1	งานรื้อถอน	385,388.88	1.2700	489,443.00	
2	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติข้างกุหาณเพลส และป้ายเทิดพระเกียรติทางเข้าประตู 1	2,015,010.22	1.2700	2,559,062.00	
3	งานปรับปรุงป้ายด้านหน้ามหาวิทยาลัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า-หลังป้ายมหาวิทยาลัย	1,403,183.80	1.2700	1,782,043.00	
4	งานปรับปรุงซุ้มทางเข้าและประตู 1, 2, 3	802,692.23	1.2700	1,019,419.00	
5	งานปรับปรุงป้อมยามประตูทางเข้า-ออก 1-3	1,096,935.90	1.2700	1,393,108.00	
6	งานปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมกุหาณเพลส	573,701.98	1.2700	728,601.00	
7	งานปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัย	6,046,679.48	1.2700	7,679,282.00	
8	งานทางเท้าบริเวณทางเข้าประตู 1-3	96,649.35	1.2700	122,744.00	
9	งานระบบรดน้ำต้นไม้ตามผังบริเวณ	151,515.60	1.2700	192,424.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง	12,571,757.44		15,966,126.00	

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการและเลขานุการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พิวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมและระบบสาธารณูปโภคเดิมในพื้นที่ก่อสร้าง								
	- ปรับแก้พื้นที่บริเวณลานด้านหน้ามหาวิทยาลัย	727.00	ตร.ม.	-	-	3.67	2,668.09	2,668.09	รื้อขนไป
	- ปรับแก้พื้นที่บริเวณลานซุ้มเขตพระเกียรติ	537.00	ตร.ม.	-	-	3.67	1,970.79	1,970.79	รื้อขนไป
	- รื้อถอนรั้วโรงหลังซุ้มเขตพระเกียรติ	60.00	ม.	-	-	90.00	5,400.00	5,400.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนรั้วโรงไม่มีหลัง ATM ประตู 1	32.00	ม.	-	-	90.00	2,880.00	2,880.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนรั้วโรง พร้อมโครงสร้าง ค.ส.ล.	775.00	ม.	-	-	270.00	209,250.00	209,250.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนรั้วคอนกรีตบล็อก พร้อมโครงสร้าง ค.ส.ล.	60.00	ม.	-	-	320.00	19,200.00	19,200.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนกำแพงกันดินข้างคลองท้ายราย	15.00	ม.	-	-	330.00	4,950.00	4,950.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนชุดประตูเหล็กรางเลื่อน	3.00	ชุด	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนชุดประตูบานปิดข้างป่าโรงพยาบาลสกลนคร	1.00	ชุด	-	-	90.00	90.00	90.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนป้ายประตู 1 (ติดตั้งบนเสา)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนป้ายประตู 2 (ติดตั้งบนเสา)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนป้ายประตู 3 (ติดตั้งบนเสา)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนป้ายจราจร และติดตั้งตามตำแหน่งใหม่ระบุดูแลมหาวิทยาลัย	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนเสาไฟจราจร และติดตั้งตามตำแหน่งใหม่ระบุดูแลมหาวิทยาลัย	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงเหล็ก จุดที่ 1	42.00	ตร.ม.	-	-	31.00	1,302.00	1,302.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงเหล็ก จุดที่ 2	32.00	ตร.ม.	-	-	31.00	992.00	992.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงเหล็ก จุดที่ 3	42.00	ตร.ม.	-	-	31.00	1,302.00	1,302.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงเหล็ก จุดที่ 4	42.00	ตร.ม.	-	-	31.00	1,302.00	1,302.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าประตู 1	7.00	ลบ.ม.	-	-	615.00	4,305.00	4,305.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	57.00	ตร.ม.	-	-	72.00	4,104.00	4,104.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	57.00	ตร.ม.	-	-	51.00	2,907.00	2,907.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. บริเวณทางฐานซุ้มเขตพระเกียรติ	17.00	ลบ.ม.	-	-	615.00	10,455.00	10,455.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนโครงสแตนด์เขตพระเกียรติ	74.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,700.00	3,700.00	รื้อขนไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มติดพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มติดพระเกียรติ ตำบลตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนแผ่นไม้เทียมพร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์	74.00	ตร.ม.	-	-	31.00	2,294.00	2,294.00	รื้อขนไป	
	- ติดต้นปาล์มทางฝั่งออกเดิมบริเวณป้ายมหาวิทยาลัย	5.00	ต้น	-	-	1,500.00	7,500.00	7,500.00	รื้อขนไป	
	- ติดต้นปาล์มทางฝั่งออกเดิมบริเวณซุ้มติดพระเกียรติ	1.00	ต้น	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป	
	- ติดต้นปาล์มทางฝั่งออกเดิมบริเวณบ่อขยายประตู 1	2.00	ต้น	-	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนป้ายติดพระเกียรติ									
	- รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	8.00	ลบ.ม.	-	-	615.00	4,920.00	4,920.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนผนังไม้เทียมพร้อมโครงสร้าง	35.00	ตร.ม.	-	-	31.00	1,085.00	1,085.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนป้ายตุ๊กตาประสาครนิเวศวิทยาโรงเรียนภูพานเพชร									
	- รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	9.00	ลบ.ม.	-	-	615.00	5,535.00	5,535.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนผนังปูนกันแดด	17.00	ตร.ม.	-	-	46.00	782.00	782.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนป้ายมหาวิทยาลัย									
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาตั้งแผ่น	123.00	ตร.ม.	-	-	62.00	7,626.00	7,626.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนผนังปูนทราย	185.00	ตร.ม.	-	-	46.00	8,510.00	8,510.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนผนังปูนกระเบื้อง	13.00	ตร.ม.	-	-	36.00	468.00	468.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนป้ายชื่อด้านหน้ามหาวิทยาลัย	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนป้ายชื่อด้านหลังมหาวิทยาลัย	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนป้ายโรงพยาบาลสกลนคร									
	- รื้อถอนผนังอิฐฉาบปูนหนาตั้งแผ่น	11.00	ตร.ม.	-	-	41.00	451.00	451.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนผนังปูนกันแดดและตัวอักษรป้าย	9.00	ตร.ม.	-	-	46.00	414.00	414.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนป้ายบริเวณประตู 1 และประตู 3									
	- รื้อถอนโครงสร้างเหล็ก	34.00	ตร.ม.	-	-	72.00	2,448.00	2,448.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนวัสดุบุหลังคา	40.00	ตร.ม.	-	-	26.00	1,040.00	1,040.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนผนังไม้เทียมพร้อมโครงสร้าง	44.00	ตร.ม.	-	-	31.00	1,364.00	1,364.00	รื้อขนไป	
	- รื้อถอนชุดประตูคู่มือเยี่ยมชมพระอมระงก	8.00	ตร.ม.	-	-	154.00	1,232.00	1,232.00	รื้อขนไป	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคารบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 680 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700

ประมาณราคาโดย : บริษัท พิวเลอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนปูนต่างอุณภูมิพร้อมกระจก	24.00	ตร.ม.	-	-	154.00	3,696.00	3,696.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	34.00	ตร.ม.	-	-	72.00	2,448.00	2,448.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนเสาปูนข้างประตูทางเข้า 1 และประตู 3								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น	66.00	ตร.ม.	-	-	62.00	4,092.00	4,092.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนผนังบุกระเบื้อง	52.00	ตร.ม.	-	-	36.00	1,872.00	1,872.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนผนังระแนงไม้	14.00	ตร.ม.	-	-	31.00	434.00	434.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย	8.00	ชุด	-	-	100.00	800.00	800.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนอาคารปัม และติดตั้งโหนดำแหน่งตามแบบ	1.00	หลัง	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อย้ายถ้ำวงรีบริเวณชั้นใต้พระเกียรติพระเกียรติพระปฏิมาปฏิรูป และติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อย้ายถ้ำวงรีบริเวณชั้นใต้พระเกียรติพระปฏิมาปฏิรูป และติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อย้ายระบบไฟฟ้าของเดิมบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ขณะปรับปรุง และติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อย้ายติดตั้งชั่วคราวตู้ RACK NETWORK&CCTV เดิม และติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานชุดสวิตช์คอนกรีตกว้าง 15 ซม.ลึก 25ซม. และเก็บรายละเอียดคืนสภาพเดิม								
	- ถนนคอนกรีตทางเข้าป้อมยามประตู 2 โชน 1/7	7.00	เมตร	100.00	700.00	500.00	3,500.00	4,200.00	
	- ถนนคอนกรีต โชน 2/7	8.00	เมตร	100.00	800.00	500.00	4,000.00	4,800.00	
	- ถนนคอนกรีต บริเวณป้ายเขตพระเกียรติ โชน 3/7	10.00	เมตร	100.00	1,000.00	500.00	5,000.00	6,000.00	
	- ถนนคอนกรีต บริเวณป้ายเขตปฏิบัติการผ่า โชน 3/7	5.00	เมตร	100.00	500.00	500.00	2,500.00	3,000.00	
	- เก็บรายละเอียดพื้นผิวถนนและทางเท้าคืนสภาพเดิม	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	
	รวมงานรื้อถอน				9,000.00		376,388.88	385,388.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิเวศน์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)		
2	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทพระเกียรติข้างทางเข้าสู่ประตู 1									
2.1	ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทพระเกียรติข้างทางเข้าสู่ประตู 1				1,408,619.47		438,392.62	1,819,585.09		
-	งานโครงสร้าง				759,979.11		243,333.40	1,003,312.51		
-	คำทดสอบเสาเข็ม วิธี SEISMIC TEST	25.00	ตัน	300.00	7,500.00	-	-	7,500.00		
-	เสาเข็มสี่เหลี่ยม 0.26x0.26 ม.นอก. + Dowel Bar 4-DB12 L=2.50 ม.	25.00	ตัน	6,120.00	153,000.00	1,104.00	27,600.00	180,600.00		
-	งานตัดหัวเสาเข็มขนาด 0.26x0.26 ม.	25.00	ตัน	-	-	256.00	6,400.00	6,400.00		
-	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	39.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	4,719.00	4,719.00		
-	งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	2.00	ลบ.ม.	327.10	654.20	112.00	224.00	878.20		
-	งานคอนกรีตทาบ 180 ksc. (Cylinder)	2.00	ลบ.ม.	1,757.01	3,514.02	427.00	854.00	4,368.02		
-	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	250.00	ตร.ม.	186.26	46,565.00	-	-	46,565.00		
-	ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	313.00	ตร.ม.	-	-	163.00	51,019.00	51,019.00		
-	ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	75.00	ลบ.ฟ.	210.28	15,771.00	-	-	15,771.00		
-	ตะปู (25%ของไม้แบบ)	63.00	กก.	45.17	2,845.71	-	-	2,845.71		
-	ไม้ค้ำยัน	51.00	ตัน	65.00	3,315.00	-	-	3,315.00		
-	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
-	RBØ9 มม. (SR24)	3,801.00	กก.	20.18	76,704.18	4.90	18,624.90	95,329.08		
-	DBØ12 มม. (SD40)	1,771.00	กก.	19.46	34,463.66	3.90	6,906.90	41,370.56		
-	DBØ16 มม. (SD40)	1,344.00	กก.	19.29	25,925.76	3.90	5,241.60	31,167.36		
-	ลวดผูกเหล็ก	208.00	กก.	25.23	5,247.84	-	-	5,247.84		
-	งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	61.00	ลบ.ม.	2,532.71	154,495.31	421.00	25,681.00	180,176.31		

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนโพธิ์ ด.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานสถาปัตยกรรม				409,782.03			566,608.25	
	ซุ้มเขตพระเกียรติ				244,648.40			300,859.40	
	- ผลิตคา METAL SHEET รัทลอนความหนากรมหลังชั้นเคลือบสี	120.00	ตร.ม.	420.00	50,400.00	72.00	8,640.00	59,040.00	
	- ไม้เนื้อกว่า 0.5 มม. ชนิดดีด้วย BOLT								
	- FLASHING METAL SHEET กว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม.	28.00	ม.	355.00	9,940.00	51.00	1,428.00	11,368.00	
	- FLASHING METAL SHEET กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.	24.00	ม.	290.00	6,960.00	51.00	1,224.00	8,184.00	
	- ผ้าพันคน Metal sheet โทนสีไม้	120.00	ตร.ม.	700.00	84,000.00	72.00	8,640.00	92,640.00	
	- ผนังฐานน้ำยอกอิฐเต็มแผ่น	20.00	ตร.ม.	174.12	3,482.40	195.00	3,900.00	7,382.40	
	- ผนังผนังปูนเรียบภายนอก	40.00	ตร.ม.	50.43	2,017.20	96.00	3,840.00	5,857.20	
	- ทาสีอะคริลิก ชนิดทากายนอก	40.00	ตร.ม.	63.22	2,528.80	35.00	1,400.00	3,928.80	
	- บัวประดับโบนสีขาวตามแบบ	32.00	ม.	245.00	7,840.00	118.00	3,776.00	11,616.00	
	- พื้นทำผิวลาดเรียบ	143.00	ตร.ม.	-	-	41.00	5,863.00	5,863.00	
	- ก่ออิฐโอบกำแพง ขนาด 1 ม.	2.00	ชุด	460.00	920.00	200.00	400.00	1,320.00	
	- ก่ออิฐโอบกำแพง ขนาด 1.10 ม.	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	220.00	440.00	1,440.00	
	- ก่ออิฐโอบกำแพง ขนาด 1.20 ม.	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	240.00	480.00	1,580.00	
	- ก่ออิฐโอบกำแพง ขนาด 1.30 ม.	2.00	ชุด	590.00	1,180.00	260.00	520.00	1,700.00	
	- ก่ออิฐโอบกำแพง ขนาด 1.40 ม.	2.00	ชุด	640.00	1,280.00	280.00	560.00	1,840.00	
	- ป้ายตัวอักษร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	1.00	ชุด	38,400.00	38,400.00	7,700.00	7,700.00	46,100.00	
	- ป้ายตัวอักษร SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY	1.00	ชุด	27,500.00	27,500.00	5,400.00	5,400.00	32,900.00	
	- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย	1.00	ชุด	6,100.00	6,100.00	2,000.00	2,000.00	8,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพื้นที่พระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพื้นที่พระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิคม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวอเตอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รั้วทึบ				68,529.01			122,481.01	
	- ทับหลัง ค.ศ.ล. ขนาดก่ออิฐสี่เหลี่ยม	34.00	ม.	118.55	4,030.70	92.00	3,128.00	7,158.70	
	- ผนังก่ออิฐสี่เหลี่ยม	36.00	ตร.ม.	359.34	12,936.24	195.00	7,020.00	19,956.24	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	47.00	ตร.ม.	348.24	16,367.28	208.00	9,776.00	26,143.28	
	- ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายนอก	11.00	ตร.ม.	50.43	554.73	132.00	1,452.00	2,006.73	
	P1 ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	164.00	ตร.ม.	50.43	8,270.52	96.00	15,744.00	24,014.52	
	P7 ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	82.00	ตร.ม.	50.43	4,135.26	96.00	7,872.00	12,007.26	
	- ผนังทาสี TEXTURE ลายซี่ปลา	82.00	ตร.ม.	137.00	11,234.00	35.00	2,870.00	14,104.00	
	- ทาสีอะคริลิก ชนิดทากายนอก	174.00	ตร.ม.	63.22	11,000.28	35.00	6,090.00	17,090.28	
	ป้ายระดับ 1				54,489.70		26,129.10	80,618.80	
	- ALUMINIUM COMPOSITE สีเหลืองทง ทน 4 มม. ใต้กลางกันไฟ	13.00	ตร.ม.	1,900.00	24,700.00	800.00	10,400.00	35,100.00	
	- ผนังแผ่นโพลีเอสเตอร์สีเทา 10 มม.รอยต่อยาแนวด้วย PU SEALANT	5.00	ตร.ม.	506.24	2,531.20	123.00	615.00	3,146.20	
	- ผนังผนังโพลีเอสเตอร์สีเทา 10 มม.	5.00	ตร.ม.	219.53	1,097.65	65.86	329.30	1,426.95	
	- ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ไว้นิลหลังขาว ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	4,446.00	4,446.00	1,333.80	1,333.80	5,779.80	
	- เสาเอ็น ค.ศ.ล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	19.00	ม.	78.57	1,492.83	51.00	969.00	2,461.83	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	26.00	ตร.ม.	174.12	4,527.12	91.00	2,366.00	6,893.12	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	26.00	ตร.ม.	50.43	1,311.18	96.00	2,496.00	3,807.18	
	- ทาสีอะคริลิก ชนิดทากายนอก	26.00	ตร.ม.	63.22	1,643.72	35.00	910.00	2,553.72	
	- บัวประดับโชนสีขาวตามแบบ	52.00	ม.	245.00	12,740.00	118.00	6,136.00	18,876.00	
	- พื้นทำผิวขัดมัน (ขัดจนระบูนึงหมด)	14.00	ตร.ม.	-	-	41.00	574.00	574.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้ม接待พระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้ม接待พระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ป้ายประดับ 2				21,057.46		10,267.06	31,324.52	
	- ALUMINIUM COMPOSITE สีเหลืองทอง ทน 4 มม. ใต้กลางกันไฟ	5.00	ตร.ม.	1,900.00	9,500.00	800.00	4,000.00	13,500.00	
	- ผงมันฝรั่งบดสีเข้มขนาด 10 มม.รอยต่อยาแนวด้วย PU SEALANT	1.00	ตร.ม.	506.24	506.24	123.00	123.00	629.24	
	- สีฉนวนโพลีเอทิลีนสีทองสายฟ้าไทย	1.00	ตร.ม.	219.53	219.53	65.86	65.86	285.39	
	- ภาพพระบรมฉายาลักษณ์โวมิลล์สีขาว ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	1,034.00	1,034.00	310.20	310.20	1,344.20	
	- เสาคอนกรีต ค.ศ.ล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	7.00	ม.	78.57	549.99	51.00	357.00	906.99	
	- ผงงออิฐครึ่งแผ่น	10.00	ตร.ม.	174.12	1,741.20	91.00	910.00	2,651.20	
	- สีฉนวนฉาบปูนเรียบภายนอก	10.00	ตร.ม.	50.43	504.30	96.00	960.00	1,464.30	
	- ทาสีอะคริลิก ชนิดทากายนอก	10.00	ตร.ม.	63.22	632.20	35.00	350.00	982.20	
	- บัวประดับโชนสีขาวตามแบบ	26.00	ม.	245.00	6,370.00	118.00	3,068.00	9,438.00	
	- พื้นทำผิวขัดมัน (ขัดขณะปูอิฐหมาด)	3.00	ตร.ม.	-	-	41.00	123.00	123.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเทพพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเทพพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวีเจเออร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ป้ายประดับ 3				21,057.46		10,267.06	31,324.52	
	- ALUMINIUM COMPOSITE สีเหลืองทอง ทน 4 มม. ใ้กกลางกันไฟ	5.00	ตร.ม.	1,900.00	9,500.00	800.00	4,000.00	13,500.00	
	- ผึงแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 10 มม.รอยต่อแนวด้วย PU SEALANT	1.00	ตร.ม.	506.24	506.24	123.00	123.00	629.24	
	- สีผนังไว้นิลทำสีทองลายผ้าไทย	1.00	ตร.ม.	219.53	219.53	65.86	65.86	285.39	
	- ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ไว้นิลหลังขาว ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	1,034.00	1,034.00	310.20	310.20	1,344.20	
	- เสาคอนกรีต ค.ศ.ล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	7.00	ม.	78.57	549.99	51.00	357.00	906.99	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	10.00	ตร.ม.	174.12	1,741.20	91.00	910.00	2,651.20	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	10.00	ตร.ม.	50.43	504.30	96.00	960.00	1,464.30	
	- ทาสีอะคริลิก ชนิดทากายนอก	10.00	ตร.ม.	63.22	632.20	35.00	350.00	982.20	
	- ป้ายประดับหินสีขาวตามแบบ	26.00	ม.	245.00	6,370.00	118.00	3,068.00	9,438.00	
	- พื้นทำอิฐขัดมัน (ขัดขณะปูนยังหมาด)	3.00	ตร.ม.	-	-	41.00	123.00	123.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง				172,339.20			172,339.20	
	PANEL BOARD				110,318.98			110,318.98	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า C1								
	- CUBICLE AND ACCESSORIES ประกอบตู้	1.00	งาน		5,882.85	350.00	350.00	6,232.85	
	- MCB 2P 50AT 6KA	1.00	ชุด		1,052.00	-	-	1,052.00	
	- RCBO 2P 20AT 10KA	1.00	ชุด		2,928.00	-	-	2,928.00	
	- RCBO 2P 16AT 10KA	8.00	ชุด		2,928.00	-	-	23,424.00	
	- MCB 1P 6AT 6KA	1.00	ชุด		228.00	-	-	228.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR+Analog Timer	1.00	ชุด		1,782.24	-	-	1,782.24	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า C2								
	- CUBICLE AND ACCESSORIES ประกอบตู้	1.00	งาน		5,882.85	350.00	350.00	6,232.85	
	- MCB 2P 50AT 6KA	1.00	ชุด		1,052.00	-	-	1,052.00	
	- RCBO 2P 20AT 10KA	1.00	ชุด		2,928.00	-	-	2,928.00	
	- RCBO 2P 16AT 10KA	8.00	ชุด		2,928.00	-	-	23,424.00	
	- MCB 1P 6AT 6KA	1.00	ชุด		228.00	-	-	228.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR+Analog Timer	1.00	ชุด		1,782.24	-	-	1,782.24	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า C3								
	- CUBICLE AND ACCESSORIES ประกอบตู้	1.00	งาน		5,695.80	350.00	350.00	6,045.80	
	- MCB 2P 50AT 6KA	1.00	ชุด		1,052.00	-	-	1,052.00	
	- RCBO 2P 20AT 10KA	1.00	ชุด		2,928.00	-	-	2,928.00	
	- RCBO 2P 16AT 10KA	8.00	ชุด		2,928.00	-	-	23,424.00	
	- MCB 1P 6AT 6KA	1.00	ชุด		228.00	-	-	228.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR+Analog Timer	1.00	ชุด		847.00	-	-	847.00	
	- ฐานคสล.	3.00	งาน		1,850.00	277.50	277.50	2,127.50	
					5,550.00		832.50	6,382.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทีตพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทีตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนโดย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BRANCH				14,844.40			20,893.40	
	- HDPE 25mm.	15.00	ม.	28.00	420.00	18.00		690.00	
	- IMC 1/2"	100.00	ม.	75.00	7,500.00	27.00		10,200.00	
	- THW 2.5#	300.00	ม.	13.30	3,990.00	7.00		6,090.00	
	- NY 2.5#	45.00	ม.	32.72	1,472.40	12.00		2,012.40	
	- ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	1,462.00	1,462.00	439.00		1,901.00	
	LIGHTING FIXTURE				20,329.00			26,139.00	
	- LED FLOOD LIGHT 60W	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	308.00		9,048.00	
	- LED LINEAR FLEX 12 WATT/m. ชนิดเส้น	50.00	ม.	151.80	7,590.00	46.00		9,890.00	
	- POWER SUPPLY 24VDC/300-320WATT สำหรับ LINEAR FLEX LED	2.00	ชุด	2,570.00	5,140.00	771.00		6,682.00	
	- ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	399.00	399.00	120.00		519.00	
	SWITCH AND OUTLET				306.00			398.00	
	- WEATHER JUNCTION BOX	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00		390.00	
	- ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	6.00	6.00	2.00		8.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้ม接待พระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้ม接待พระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีแองเจอรี่เอ็นจิเนียริ่งคอนสตรัคชั่น จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
	LIGHTNING PROTECTION				26,540.81		6,590.00	33,130.81		
	- BARE COPPER 50 sqmm.	30.00	ม.	305.33	9,159.81	41.00	1,230.00	10,389.81		
	- PVC DIA 1/2"	10.00	ม.	23.00	230.00	21.00	210.00	440.00		
	- AIR TERMINAL 5/8"x60 cm	1.00	ชุด	900.00	900.00	270.00	270.00	1,170.00		
	- GROUND TEST BOX	2.00	ชุด	2,760.00	5,520.00	828.00	1,656.00	7,176.00		
	- COPPER GROUND ROD 5/8"x3m.	6.00	ชุด	1,657.50	9,945.00	498.00	2,988.00	12,933.00		
	- ACCESSORIES	1.00	พวง	786.00	786.00	236.00	236.00	1,022.00		
	- งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้ม接待พระเกียรติข้างตึงบึงกึ่งการนิเวศวิทยาชีพ				66,519.13		17,809.50	84,328.63		
	งานปลูกต้นไม้				61,597.54		15,308.50	76,906.04		
	งานไม้ทุ้ม ไม้คลุมดิน									
	G1 ฐานบัวน้อย	338.00	ตร.ม.	40.00	13,520.00	12.00	4,056.00	17,576.00		
	G3 ฐานน้ำพุ สูงไม่น้อยกว่า 5" (16 สูง/ตร.ม.)	115.00	สูง	7.00	805.00	2.10	241.50	1,046.50		
	S1 พุดศุภโชค สูงไม่น้อยกว่า 8" (12 สูง/ตร.ม.)	170.00	สูง	30.00	5,100.00	9.00	1,530.00	6,630.00		
	S2 เข็มเชียงใหม่ สูงไม่น้อยกว่า 8" (16 สูง/ตร.ม.)	64.00	สูง	40.00	2,560.00	12.00	768.00	3,328.00		
	งานวัสดุปลูก หิน และกรวด									
	- หอระยองหินปลูกหญ้า หนา 0.04 ม.	14.00	ลบ.ม.	495.00	6,930.00	91.00	1,274.00	8,204.00		
	- ดินถมเป็นดิน	38.00	ลบ.ม.	413.33	15,706.54	112.00	4,256.00	19,962.54		
	- ดินถมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 สูง 100 บ.) หนา 0.05 ม.	866.00	สูง	16.00	13,856.00	3.00	2,598.00	16,454.00		
	- ดินถมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 สูง 100 บ.) หนา 0.15 ม.	195.00	สูง	16.00	3,120.00	3.00	585.00	3,705.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขั้มเขตพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขั้มเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนโคกไชย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบรดน้ำต้นไม้ โยนที 4/7 ขั้มเขตพระเกียรติ				4,921.59		2,501.00	7,422.59	
	- ท่อ HDPE PN10 PE80								
	- Ø 25 mm.	16.00	เมตร	21.00	336.00	31.00	496.00	832.00	
	- Ø 32 mm.	6.00	เมตร	32.00	192.00	31.00	186.00	378.00	
	- Ø 40 mm.	8.00	เมตร	49.00	392.00	31.00	248.00	640.00	
	- PIPE SLEEVE HDPE PN10 PE80								
	- Ø 50 mm.	5.00	เมตร	75.00	375.00	51.00	255.00	630.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	648.00	648.00	195.00	195.00	843.00	
	- งานดินชุดดินถม	1.00	งาน	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- BALL VALVE								
	- Ø 1 1/2"	1.00	ตัว	500.00	500.00	308.00	308.00	808.00	
	- VALVE BOX ก่อสร้างคอนกรีต								
	- ขนาด 12"x17"x12"	1.00	ใบ	910.00	910.00	100.00	100.00	1,010.00	
	- ท่อ PVC CLASS 8.5								
	- Ø 1/2"	1.00	เมตร	11.39	11.39	31.00	31.00	42.39	
	- HOSE BIBB Ø 1/2"	2.00	หัว	148.60	297.20	51.00	102.00	399.20	
	- POP UP SPARY LX ADJUSTABLE 180°ARC NOZZLE 17A 1.5 BAR R3.4 M.	2.00	หัว	180.00	360.00	40.00	80.00	440.00	
	- POP UP SPARY LX ADJUSTABLE 360°ARC NOZZLE 17A 1.5 BAR R3.4 M.	5.00	หัว	180.00	900.00	40.00	200.00	1,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- WF-200x100x5.5x8 mm.	288.00	กก.	29.40	8,467.20	14.00	4,032.00	12,499.20	
	- WF-100x50x5x7 mm.	81.00	กก.	29.40	2,381.40	14.00	1,134.00	3,515.40	
	- Plate 10 mm.	15.00	กก.	28.00	420.00	14.00	210.00	630.00	
	- Anchor Bolts M16 L=300 mm.	12.00	ชุด	66.00	792.00	-	-	792.00	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม+ทาสีน้ำมัน	15.00	ตร.ม.	58.98	884.70	39.00	585.00	1,469.70	
	- งานสถาปัตยกรรม				51,280.35		20,180.40	71,460.75	
	- ผันแนวไปเบอร์ซิเมนต์หนา 10 มม.รอยต่อยาแนวด้วย PU SEALANT	19.00	ตร.ม.	506.24	9,618.56	123.00	2,337.00	11,955.56	
	- ผิวผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายนอก	40.00	ตร.ม.	50.43	2,017.20	132.00	5,280.00	7,297.20	
	- ผิวผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	22.00	ตร.ม.	50.43	1,109.46	96.00	2,112.00	3,221.46	
	- ผิวผนังฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับวัสดุ	15.00	ตร.ม.	36.75	551.25	77.00	1,155.00	1,706.25	
	- ผิวผนังกรุพื้นแกรนิตภายในประเทศ	6.00	ตร.ม.	2,854.24	17,125.44	310.00	1,860.00	18,985.44	
	- ผิวผนังกรุกระเบื้องหินอ่อน WHITE CARERA มิวนิ	10.00	ตร.ม.	514.48	5,144.80	196.00	1,960.00	7,104.80	
	- ผิวผนังทาสีอะครีลิค ชนิดทากายนอก	62.00	ตร.ม.	63.22	3,919.64	35.00	2,170.00	6,089.64	
	- รูปพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ พิมพ์บนไวลด์ชนิดกัน UV100%	1.00	ชุด	2,262.00	2,262.00	678.60	678.60	2,940.60	
	- ตะแกรงเหล็ก 2"x2" สำหรับรองภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์	12.00	ตร.ม.	80.50	966.00	24.15	289.80	1,255.80	
	- เฟอร์นิเจอร์ ทาสีอะครีลิคของชนิดพิเศษ	16.00	ม.	220.00	3,520.00	35.00	560.00	4,080.00	
	- บัวกรอบผนังขนาดตามแบบ ทำสีทอง	12.00	ม.	173.00	2,076.00	52.00	624.00	2,700.00	
	- บัวทึบเสา ทำสีทอง	2.00	ชุด	1,485.00	2,970.00	577.00	1,154.00	4,124.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวอเตอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
-	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง				19,760.20			3,910.00	23,670.20	
	BRANCH				3,422.20			1,316.00	4,738.20	
	- HDPE 32mm.	20.00	ม.	28.00	560.00	19.00	380.00		940.00	
	- NY 2.5#	35.00	ม.	32.72	1,145.20	12.00	420.00		1,565.20	
	- HAND HOLE	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	225.00	450.00		1,950.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เพา	217.00	217.00	66.00	66.00		283.00	
	LIGHTING FIXTURE				7,038.00			2,112.00	9,150.00	
	- LED FLOOD LIGHT 60W WITH BOOM 0.6M.	2.00	ชุด	3,450.00	6,900.00	1,035.00	2,070.00		8,970.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เพา	138.00	138.00	42.00	42.00		180.00	
	SWITCH AND OUTLET				9,300.00			482.00	9,782.00	
	- CB(RCBO) ขนาด 16A พร้อม Timer Switch ติดตั้งในกล่องกันน้ำ	2.00	ชุด	2,750.00	5,500.00	113.00	226.00		5,726.00	
	- CB(RCBO) ขนาด 16A ติดตั้งในกล่องกันน้ำ	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	113.00	226.00		3,926.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เพา	100.00	100.00	30.00	30.00		130.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ บริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งพื้นที่พระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งพื้นที่พระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(บาท)	
-	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายเขตพระเกียรติทางเข้าประตู 1				8,804.00			2,123.40	10,927.40	
	งานปลูกต้นไม้				8,804.00			2,123.40	10,927.40	
	งานไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน									
	G1 หน่วยงานน้อย	58.00	ตร.ม.	40.00	2,320.00	12.00	696.00		3,016.00	
	SS พับขมออก สูงไม่น้อยกว่า 8" (12 กระถาง/ตร.ม.)	96.00	กระถาง	20.00	1,920.00	6.00	576.00		2,496.00	
	งานวัสดุปลูก หิน และกรวด									
-	ทรายรองพื้นปลูกหญ้า หนา 0.04 ม.	2.40	ลบ.ม.	495.00	1,188.00	91.00	218.40		1,406.40	
-	ดินผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ลูก 100 บ.) หนา 0.05 ม.	149.00	ลูก	16.00	2,384.00	3.00	447.00		2,831.00	
-	ดินผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ลูก 100 บ.) หนา 0.15 ม.	62.00	ลูก	16.00	992.00	3.00	186.00		1,178.00	
	รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งพื้นที่ข้างกุฎพานพล และป้ายเขตพระเกียรติทางเข้าประตู 1				1,554,244.40		488,192.82		2,015,010.22	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเฝ้าพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเฝ้าพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีแอมเจ็บบิวโรอำนวยการจัดเตรียมที่ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
3	งานปรับปรุงป้ายค่าน้ำมหาวิทยาลัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า-หลังป้ายมหาวิทยาลัย											
3.1	งานปรับปรุงป้ายค่าน้ำวิทยาลัย					920,876.03				289,101.71	1,209,977.74	
-	งานโครงสร้าง					238,968.49				76,767.80	315,736.29	
-	งานขุดดินฐานรากและถนน	40.00	ลบ.ม.	-		-		121.00		4,840.00	4,840.00	
-	งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	11.00	ลบ.ม.	327.10		3,598.10		112.00		1,232.00	4,830.10	
-	งานคอนกรีตทาบ 180 ksc. (Cylinder)	2.00	ลบ.ม.	1,757.01		3,514.02		427.00		854.00	4,368.02	
-	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	178.00	ตร.ม.	186.26		33,154.28		-		-	33,154.28	
-	ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	222.00	ตร.ม.	-		-		163.00		36,186.00	36,186.00	
-	ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	54.00	ลบ.ฟ.	210.28		11,355.12		-		-	11,355.12	
-	ตะปู (25%ของไม้แบบ)	45.00	กก.	45.17		2,032.65		-		-	2,032.65	
-	ไม้ค้ำยัน	62.00	ตัน	65.00		4,030.00		-		-	4,030.00	
-	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		-		-		-		-	-	
-	RØ6 มม. (SR24)	386.00	กก.	21.07		8,133.02		4.90		1,891.40	10,024.42	
-	RØ9 มม. (SR24)	1,341.00	กก.	20.18		27,061.38		4.90		6,570.90	33,632.28	
-	DØ12 มม. (SD40)	1,695.00	กก.	19.46		32,984.70		3.90		6,610.50	39,595.20	
-	ลวดผูกเหล็ก	103.00	กก.	25.23		2,598.69		-		-	2,598.69	
-	งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	43.00	ลบ.ม.	2,532.71		108,906.53		421.00		18,103.00	127,009.53	
-	เจาะเสียบโครงสร้างเดิม	4.00	จุด	400.00		1,600.00		120.00		480.00	2,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกหนองน้ำ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกหนองน้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิคม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พิวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง					125,484.68			150,035.18	
	PANEL BOARD					54,715.09			55,342.59	
	- ชุดควบคุมไฟฟ้า CO									
	- CUBICLE AND ACCESSORIES ประกอบด้วย	1.00	งาน	8,810.85		8,810.85	350.00	350.00	9,160.85	
	- MCB 2P 50AT 6KA	1.00	ชุด	1,052.00		1,052.00			1,052.00	
	- RCBO 2P 20AT 10KA	1.00	ชุด	2,928.00		2,928.00			2,928.00	
	- RCBO 2P 16AT 10KA	13.00	ชุด	2,928.00		38,064.00			38,064.00	
	- MCB 1P 6AT 6KA	1.00	ชุด	228.00		228.00			228.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR+Analog Timer	1.00	ชุด	1,782.24		1,782.24			1,782.24	
	- งานคสล.	1.00	งาน	1,850.00		1,850.00	277.50	277.50	2,127.50	
	BRANCH					29,061.59			40,506.59	
	- HDPE 25mm.	168.00	ม.	28.00		4,704.00	18.00	18.00	7,728.00	
	- IMC 1 1/4"	23.00	ม.	147.33		3,388.59	38.00	38.00	4,262.59	
	- NYY 2.5#	575.00	ม.	32.72		18,814.00	12.00	12.00	25,714.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เทศา	2,155.00		2,155.00	647.00	647.00	2,802.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีแอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	LIGHTING FIXTURE				41,402.00		12,386.00	53,788.00	
	- LED FLOOD LIGHT 60W	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	308.00	616.00	3,016.00	
	- LED LINEAR FLEX 12 WATT/ม. ชนิดเส้น	150.00	ม.	151.80	22,770.00	46.00	6,900.00	29,670.00	
	- POWER SUPPLY 24VDC/300-320WATT สำหรับ LINEAR FLEX LED	6.00	ชุด	2,570.00	15,420.00	771.00	4,626.00	20,046.00	
	- ACCESSORIES	1.00	พม่า	812.00	812.00	244.00	244.00	1,056.00	
	SWITCH AND OUTLET				306.00		92.00	398.00	
	- WEATHER JUNCTION BOX	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- ACCESSORIES	1.00	พม่า	6.00	6.00	2.00	2.00	8.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
3.2	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า-หลังป้ายมหาวิทยาลัย				123,400.59		35,602.00	159,002.59		
	- งานปลูกต้นไม้				110,062.00		28,932.00	138,994.00		
	งานไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน									
	G1 ฐานวนน้อย	281.00	ตร.ม.	40.00	11,240.00	12.00	3,372.00	14,612.00		
	S1 พุดตุ๊กโตด สูงไม่น้อยกว่า 8" (12 ลูก/ตร.ม.)	585.00	ลูก	30.00	17,490.00	9.00	5,247.00	22,737.00		
	S2 เข็มเชียงใหม่ สูงไม่น้อยกว่า 8" (16 ลูก/ตร.ม.)	253.00	ลูก	40.00	10,120.00	12.00	3,036.00	13,156.00		
	S3 ไทรยอดทอง สูงไม่น้อยกว่า 8" (16 ลูก/ตร.ม.)	438.00	ลูก	35.00	15,330.00	10.50	4,599.00	19,929.00		
	S4 หนวดปลาหมึกเขียว สูงไม่น้อยกว่า 8" (12 ลูก/ตร.ม.)	367.00	ลูก	30.00	11,010.00	9.00	3,303.00	14,313.00		
	S5 พยับหมอก สูงไม่น้อยกว่า 8" (12 กระถาง/ตร.ม.)	185.00	กระถาง	20.00	3,700.00	6.00	1,110.00	4,810.00		
	S6 ไทรเกาหลี ความสูงไม่น้อยกว่า 1.20 ม. (4 ลูก/ตร.ม.)	56.00	ลูก	90.00	5,040.00	27.00	1,512.00	6,552.00		
	งานวัสดุปลูก หิน และกรวด									
	- ทรายรองพื้นปลูกหญ้า หนา 0.04 ม.	12.00	ลบ.ม.	495.00	5,940.00	91.00	1,092.00	7,032.00		
	- ดินผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ลูก 100 บ.) หนา 0.05 ม.	720.00	ลูก	16.00	11,520.00	3.00	2,160.00	13,680.00		
	- ดินผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ลูก 100 บ.) หนา 0.15 ม.	1,167.00	ลูก	16.00	18,672.00	3.00	3,501.00	22,173.00		

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมท่อประปา

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมท่อประปา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีแอนด์อีเอ็นจิเนียริ่งคอนสตรัคชั่น จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานระบบรดน้ำต้นไม้ โชนที่ 2/7 ป้ายมหาวิทยาลัย				13,338.59		6,670.00	20,008.59	
	- ฝ่อ HDPE PN10 PE80								
	- Ø 25 mm.	53.00	เมตร	21.00	1,113.00	31.00	1,643.00	2,756.00	
	- Ø 32 mm.	34.00	เมตร	32.00	1,088.00	31.00	1,054.00	2,142.00	
	- Ø 40 mm.	18.00	เมตร	49.00	882.00	31.00	558.00	1,440.00	
	- Ø 50 mm.	8.00	เมตร	75.00	600.00	51.00	408.00	1,008.00	
	- PIPE SLEEVE HDPE PN10 PE80								
	- Ø 50 mm.	10.00	เมตร	75.00	750.00	51.00	510.00	1,260.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	2,217.00	2,217.00	666.00	666.00	2,883.00	
	- งานดินชุดดินถม	1.00	งาน	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- BALL VALVE								
	- Ø 1 1/2"	1.00	ตัว	500.00	500.00	308.00	308.00	808.00	
	- Ø 2"	1.00	ตัว	1,000.00	1,000.00	410.00	410.00	1,410.00	
	- VALVE BOX กล่องรอบวาล์ว								
	- ขนาด 12"x17"x12"	2.00	ใบ	910.00	1,820.00	100.00	200.00	2,020.00	
	- ฝ่อ PVC CLASS 8.5								
	- Ø 1/2"	1.00	เมตร	11.39	11.39	31.00	31.00	42.39	
	- HOSE BIBB Ø 1/2"	2.00	หัว	148.60	297.20	51.00	102.00	399.20	
	- POP UP SPARY LX ADJUSTABLE 360°ARC NOZZLE 8A 1.5 BAR R2.2 M.	17.00	หัว	180.00	3,060.00	40.00	680.00	3,740.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้ม接待พระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้ม接待พระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม		หน่วยละ	รวม	(บาท)	(บาท)	
3.3 งานอาคารขี้นน้ำ						17,667.00			6,655.91	24,322.91	
- งานโครงสร้าง						11,338.38			4,287.50	15,625.88	
- งานทรายบดอัด		1.00	ลบ.ม.	327.10		327.10	112.00		112.00	439.10	
- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)		1.00	ตร.ม.	186.26		186.26	-		-	186.26	
- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)		2.00	ตร.ม.	-		-	163.00		326.00	326.00	
- ไม้ค้ำ (30% ของไม้แบบ)		1.00	ลบ.ฟ.	210.28		210.28	-		-	210.28	
- ตะปู (25%ของไม้แบบ)		1.00	กก.	45.17		45.17	-		-	45.17	
- งานเหล็กเสริมคอนกรีต											
- D8Ø12 มม. (SD40)		35.00	กก.	19.46		681.10	3.90		136.50	817.60	
- ลวดผูกเหล็ก		2.00	กก.	25.23		50.46	-		-	50.46	
- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)		1.00	ลบ.ม.	2,532.71		2,532.71	421.00		421.00	2,953.71	
- เสานเหล็กรูปพรรณ											
- H-100x100x6x8 มม.		107.00	กก.	29.40		3,145.80	14.00		1,498.00	4,643.80	
- ทิ้งคานเหล็กรูปพรรณ											
- Light Lip C-100x50x20x3.2 mm.		39.00	กก.	26.53		1,034.67	12.00		468.00	1,502.67	
- Light Lip C-75x45x15x2.3 mm.		52.00	กก.	26.12		1,358.24	12.00		624.00	1,982.24	
- Plate 10 mm.		13.00	กก.	19.28		250.64	12.00		156.00	406.64	
- Anchor Bolts M12		16.00	ชุด	41.90		670.40	-		-	670.40	
- Non Shrink Grout		1.00	ลิตร	19.83		19.83	-		-	19.83	
- ทาสีผนังกันสนิม+ทาสีน้ำมัน		14.00	ตร.ม.	58.98		825.72	39.00		546.00	1,371.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมถนน

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมถนนเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีทีเออร์เอ็นจีเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าและประตู 1, 2, 3								
4.1	ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติงาน								
	- งานปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าและประตู 1, 2, 3								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	14.00	ลบ.ม.					218,686.51	
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	2.00	ลบ.ม.	327.10				112,338.16	
	- งานคอนกรีตทาบ 180 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	1,757.01		427.00		1,694.00	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	23.00	ตร.ม.	186.26				4,283.98	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	29.00	ตร.ม.			163.00		4,727.00	
	- ไม้ค้ำ (30% ของไม้แบบ)	7.00	ลบ.ฟ.	210.28				1,471.96	
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	6.00	กก.	45.17				271.02	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RBØ9 มม. (SR24)	21.00	กก.	20.18			102.90	526.68	
	- DBØ12 มม. (SD40)	929.00	กก.	19.46			3,623.10	21,701.44	
	- DBØ16 มม. (SD40)	99.00	กก.	19.29			386.10	2,295.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.00	กก.	25.23				807.36	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	10.00	ลบ.ม.	2,532.71		421.00		29,537.10	
	- โครงสร้างเหล็กรับประตู	19.00	ม.	1,527.93		680.47		41,959.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้ม接待พระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้ม接待พระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิคม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานสถาปัตยกรรม				58,522.31			82,233.35	
	ประตูบานเลื่อนระบบมือดึง ไม่มีมอเตอร์				24,516.64			33,030.64	
	- เหล็กกล่อง 100x38 ทน 2.3 มม.	107.00	กก.	28.00	2,996.00	14.00	1,498.00	4,494.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50 ทน 3.2 มม.	169.00	กก.	28.00	4,732.00	14.00	2,366.00	7,098.00	
	- เหล็กกล่อง 50x20 ทน 1.2 มม.	28.00	กก.	28.00	784.00	14.00	392.00	1,176.00	
	- เหล็กกล่อง 25x25 ทน 1.2 มม.	3.00	กก.	28.00	84.00	14.00	42.00	126.00	
	- เหล็กกล่อง 25x12 ทน 1.4 มม.	82.00	กก.	28.00	2,296.00	14.00	1,148.00	3,444.00	
	- เหล็กเหลาตัน 10 มม.	4.00	กก.	27.10	108.40	14.00	56.00	164.40	
	- Plate Stiffener ทน 10 มม.	10.00	กก.	20.52	205.20	14.00	140.00	345.20	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	48.00	ตร.ม.	58.98	2,831.04	39.00	1,872.00	4,703.04	
	- แผ่นเหล็กหนา 4.5 มม. อนุตัวอักษรตามแบบ	4.00	ชุด	240.00	960.00	250.00	1,000.00	1,960.00	
	- ชุดล้อเลื่อนประตู ขนาด 4 นิ้ว	8.00	ชุด	1,190.00	9,520.00	-	-	9,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนโดย ด.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวอเตอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ซุ้มทางเข้า										
	- เหล็กกล่อง 200x100 ทนท 2.3 มม.	71.00	กก.	30.00	2,130.00	14.00	994.00	11,296.84	3,880.99	3,124.00	
	- เหล็กแฉกทนท 2.3 มม. ทั้งเป็นกล่อง ขนาด 200x50 มม.	154.00	กก.	28.00	4,312.00	14.00	2,156.00		6,468.00		
	- เหล็กแผ่นหนา 10 มม.	155.00	กก.	28.00	4,340.00	14.00	2,170.00		6,510.00		
	- เหล็กเหลาดิน 10 มม.	3.00	กก.	27.10	81.30	14.00	42.00		123.30		
	- แผ่นเหล็กหนา 4.5 มม. ผลิตจากขบวนการแบบ	4.00	ชุด	330.00	1,320.00	300.00	1,200.00		2,520.00		
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	30.00	ตร.ม.	58.98	1,769.40	39.00	1,170.00		2,939.40		
	- ตะแกรงเหล็ก XS-33	4.00	ตร.ม.	329.86	1,319.44	98.96	395.84		1,715.28		
	- ป้ายตัวอักษร ประตู่ 1	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,000.00	2,000.00		11,000.00		
	- ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายนอก	7.00	ตร.ม.	50.43	353.01	132.00	924.00		1,277.01		
	- ทาสี TEXTURE	7.00	ตร.ม.	137.00	959.00	35.00	245.00		1,204.00		
	ประตูเหล็กบานเปิดคู่										
	- เหล็กกล่อง 50x50 ทนท 2.3 มม.	83.00	กก.	28.00	2,324.00	14.00	1,162.00	3,900.20	12,321.72	3,486.00	
	- เหล็กกล่อง 50x20 ทนท 1.2 มม.	23.00	กก.	28.00	644.00	14.00	322.00		966.00		
	- เหล็กกล่อง 25x12 ทนท 1.4 มม.	46.00	กก.	28.00	1,288.00	14.00	644.00		1,932.00		
	- เหล็กกล่อง 25x25 ทนท 1.2 มม.	2.00	กก.	28.00	56.00	14.00	28.00		84.00		
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	24.00	ตร.ม.	58.98	1,415.52	39.00	936.00		2,351.52		
	- ไม้เหลาประตู E1	12.00	ชุด	187.00	2,244.00	56.10	673.20		2,917.20		
	- ไม้เหลาประตู E2	6.00	ชุด	75.00	450.00	22.50	135.00		585.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีแอสเอ็ลเจ็ลเน็ริงคองซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	หน่วย		หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มทางเข้าและประตูทางเข้า-ออก 1					20,027.00			24,115.00	
	งานปลูกต้นไม้					20,027.00			24,115.00	
	งานไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน									
	G1 ฐานวาลน้อย	111.00	ตร.ม.	40.00		4,440.00	12.00		5,772.00	
	S1 พุดตุ๊กโตด ฝูงไม่น้อยกว่า 8" (12 ฝูง/ตร.ม.)	84.00	ฝูง	30.00		2,520.00	9.00		3,276.00	
	S4 หนองปลาหมึกเขียว ฝูงไม่น้อยกว่า 8" (3 ต้น/กระบะ)	36.00	ฝูง	30.00		1,080.00	9.00		1,404.00	
	งานวัสดุปลูก หิน และกรวด									
-	ทรายรองพื้นปลูกหญ้า หนา 0.04 ม.	5.00	ลบ.ม.	495.00		2,475.00	91.00		2,990.00	
-	ดินถุงผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ฝูง 100 น.) หนา 0.05 ม.	284.00	ฝูง	16.00		4,544.00	3.00		5,396.00	
-	ดินถุงผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ฝูง 100 น.) หนา 0.15 ม.	123.00	ฝูง	16.00		1,968.00	3.00		2,337.00	
	งานกระถางและรางน้ำเรือบและกระบะ									
-	P1 กระถางปูนเปลือย 40x100x40 ซม. โดยประมาณ	12.00	กระถาง	250.00		3,000.00	-		3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)		
4.2	ซุ้มทางเข้าและประตูทางเข้า-ออก 2				140,571.98			191,202.31		
	- งานโครงสร้าง				76,432.67			102,179.66		
	- งานชุดหินฐานรากและถนนหิน	13.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,573.00	1,573.00		
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	2.00	ลบ.ม.	327.10	654.20	112.00	224.00	878.20		
	- งานคอนกรีตทาบ 180 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	1,757.01	1,757.01	427.00	427.00	2,184.01		
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	22.00	ตร.ม.	186.26	4,097.72	-	-	4,097.72		
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	27.00	ตร.ม.	-	-	163.00	4,401.00	4,401.00		
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	7.00	ลบ.ฟ.	210.28	1,471.96	-	-	1,471.96		
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	6.00	กก.	45.17	271.02	-	-	271.02		
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- RBØ9 มม. (SR24)	21.00	กก.	20.18	423.78	4.90	102.90	526.68		
	- DBØ12 มม. (SD40)	840.00	กก.	19.46	16,346.40	3.90	3,276.00	19,622.40		
	- DBØ16 มม. (SD40)	99.00	กก.	19.29	1,909.71	3.90	386.10	2,295.81		
	- ลวดผูกเหล็ก	29.00	กก.	25.23	731.67	-	-	731.67		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	9.00	ลบ.ม.	2,532.71	22,794.39	421.00	3,789.00	26,583.39		
	- โครงสร้างเหล็กรับประตู่	17.00	ม.	1,527.93	25,974.81	680.47	11,567.99	37,542.80		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเขตพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิคม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจเออร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานสถาปัตยกรรม							75,368.85	
	ประตูรางเลื่อนระบบมือดึง ไม่มีมอเตอร์				53,297.81		22,071.04	26,166.14	
	- เหล็กกล่อง 100x38 ทน 2.3 มม.	81.00	กก.	28.00	2,268.00	14.00	1,134.00	3,402.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50 ทน 3.2 มม.	134.00	กก.	28.00	3,752.00	14.00	1,876.00	5,628.00	
	- เหล็กกล่อง 50x20 ทน 1.2 มม.	25.00	กก.	28.00	700.00	14.00	350.00	1,050.00	
	- เหล็กกล่อง 25x25 ทน 1.2 มม.	3.00	กก.	28.00	84.00	14.00	42.00	126.00	
	- เหล็กกล่อง 25x12 ทน 1.4 มม.	73.00	กก.	28.00	2,044.00	14.00	1,022.00	3,066.00	
	- เหล็กเหลาดัน 10 มม.	3.00	กก.	27.10	81.30	14.00	42.00	123.30	
	- Plate Stiffener ทน 10 มม.	7.00	กก.	20.52	143.64	14.00	98.00	241.64	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	40.00	ตร.ม.	58.98	2,359.20	39.00	1,560.00	3,919.20	
	- แผ่นเหล็กหนา 4.5 มม. ฉลุดำอักษรตามแบบ	3.00	ชุด	240.00	720.00	250.00	750.00	1,470.00	
	- ชุดล้อเลื่อนประตู ขนาด 4 นิ้ว	6.00	ชุด	1,190.00	7,140.00	-	-	7,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกสระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกสระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจีเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ทางเข้าและประตูทางเข้า-ออก 2				10,841.50		2,812.30	13,653.80	
	งานปลูกต้นไม้				10,841.50		2,812.30	13,653.80	
	งานไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน								
G1	หญ้านวลน้อย	32.00	ตร.ม.	40.00	1,280.00	12.00	384.00	1,664.00	
S1	พุดศุกโตด สูงไม่น้อยกว่า 8" (12 ลูก/ตร.ม.)	101.00	ลูก	30.00	3,030.00	9.00	909.00	3,939.00	
S4	ทิวแถวปลูกไม้เขียว สูงไม่น้อยกว่า 8" (12 ลูก/ตร.ม.)	88.00	ลูก	30.00	2,640.00	9.00	792.00	3,432.00	
	งานวัสดุปลูก หิน และกรวด								
-	ทรายรองพื้นปลูกหญ้า หนา 0.04 ม.	1.30	ลบ.ม.	495.00	643.50	91.00	118.30	761.80	
-	ดินผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ลูก 100 บ.) หนา 0.05 ม.	82.00	ลูก	16.00	1,312.00	3.00	246.00	1,558.00	
-	ดินผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ลูก 100 บ.) หนา 0.15 ม.	121.00	ลูก	16.00	1,936.00	3.00	363.00	2,299.00	

แบบแสดงรายการ การดำเนินงาน และราคาก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนโศภณสุขุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พินเจอร์อินเวสต์เมนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ผู้คุมทางเข้าและประตูทางเข้าออก 3				204,945.98		79,362.31			276,308.29	
	- งานโครงสร้าง				123,635.23		42,177.17			165,812.40	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	20.00	ลบ.ม.	-	-		121.00			2,420.00	
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	2.00	ลบ.ม.	327.10	654.20		112.00			878.20	
	- งานคอนกรีตทาบ 180 ksc. (Cylinder)	2.00	ลบ.ม.	1,757.01	3,514.02		427.00			4,368.02	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	31.00	ตร.ม.	186.26	5,774.06		-			5,774.06	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	38.00	ตร.ม.	-	-		163.00			6,194.00	
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	10.00	ลบ.พ.	210.28	2,102.80		-			2,102.80	
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	8.00	กก.	45.17	361.36		-			361.36	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต										
	- R8Ø9 มม. (SR24)	21.00	กก.	20.18	423.78		4.90			526.68	
	- DBØ12 มม. (SD40)	1,284.00	กก.	19.46	24,986.64		3.90			29,994.24	
	- DBØ16 มม. (SD40)	99.00	กก.	19.29	1,909.71		3.90			2,295.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	43.00	กก.	25.23	1,084.89		-			1,084.89	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	14.00	ลบ.ม.	2,532.71	35,457.94		421.00			41,351.94	
	- โครงสร้างเหล็กรับประตู	31.00	ม.	1,527.93	47,365.83		680.47			68,460.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	หน่วย	หน่วยละ	หน่วย	หน่วยละ	หน่วย		
-	งานสถาปัตยกรรม					66,125.25	27,274.04			93,399.29	
	ประตูดวงเลื่อนระบบมือดึง ไม่มีมอเตอร์					32,119.58	12,077.00			44,196.58	
	- เหล็กกล่อง 100x38 ทนฯ 2.3 มม.	134.00	กก.	28.00		3,752.00	14.00	14.00		5,628.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50 ทนฯ 3.2 มม.	225.00	กก.	28.00		6,300.00	14.00	14.00		9,450.00	
	- เหล็กกล่อง 50x20 ทนฯ 1.2 มม.	49.00	กก.	28.00		1,372.00	14.00	14.00		2,058.00	
	- เหล็กกล่อง 25x25 ทนฯ 1.2 มม.	6.00	กก.	28.00		168.00	14.00	14.00		252.00	
	- เหล็กกล่อง 25x12 ทนฯ 1.4 มม.	145.00	กก.	28.00		4,060.00	14.00	14.00		6,090.00	
	- เหล็กเหลาตัน 10 มม.	4.00	กก.	27.10		108.40	14.00	14.00		164.40	
	- Plate Stiffener ทนฯ 10 มม.	7.00	กก.	20.52		143.64	14.00	14.00		241.64	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	73.00	ตร.ม.	58.98		4,305.54	39.00	39.00		7,152.54	
	- แผ่นเหล็กหนา 4.5 มม. ฉุดตัวอีกขรตามแบบ	5.00	ชุด	240.00		1,200.00	250.00	250.00		2,450.00	
	- ชุดล้อเลื่อนประตู ขนาด 4 นิ้ว	9.00	ชุด	1,190.00		10,710.00	-	-		10,710.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคาร ตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี 680 ถนนกาญจนาภิเษก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีทีอีเอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขี้ผึ้ง				25,584.15			36,880.99	
	- เหล็กกล่อง 200x100 ทน 2.3 มม.	71.00	กก.	30.00	2,130.00	14.00	994.00	3,124.00	
	- เหล็กแผ่นหนา 2.3 มม. พับเป็นกล่อง ขนาด 200x50 มม.	154.00	กก.	28.00	4,312.00	14.00	2,156.00	6,468.00	
	- เหล็กแผ่นหนา 10 มม.	155.00	กก.	28.00	4,340.00	14.00	2,170.00	6,510.00	
	- เหล็กเหลาตัน 10 มม.	3.00	กก.	27.10	81.30	14.00	42.00	123.30	
	- แผ่นเหล็กหนา 4.5 มม. ผลิตด้วยกรรมวิธี	4.00	ชุด	330.00	1,320.00	300.00	1,200.00	2,520.00	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	30.00	ตร.ม.	58.98	1,769.40	39.00	1,170.00	2,939.40	
	- ตะแกรงเหล็ก XS-33	4.00	ตร.ม.	329.86	1,319.44	98.96	395.84	1,715.28	
	- ป้ายตัวอักษร ประชุด 3	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,000.00	2,000.00	11,000.00	
	- ผิวผนังภายในเรียบโครงสร้างภายนอก	7.00	ตร.ม.	50.43	353.01	132.00	924.00	1,277.01	
	- ทาสี TEXTURE	7.00	ตร.ม.	137.00	959.00	35.00	245.00	1,204.00	
	ประตูเหล็กบานเปิดคู่				8,421.52		3,900.20	12,321.72	
	- เหล็กกล่อง 50x50 ทน 2.3 มม.	83.00	กก.	28.00	2,324.00	14.00	1,162.00	3,486.00	
	- เหล็กกล่อง 50x20 ทน 1.2 มม.	23.00	กก.	28.00	644.00	14.00	322.00	966.00	
	- เหล็กกล่อง 25x12 ทน 1.4 มม.	46.00	กก.	28.00	1,288.00	14.00	644.00	1,932.00	
	- เหล็กกล่อง 25x25 ทน 1.2 มม.	2.00	กก.	28.00	56.00	14.00	28.00	84.00	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	24.00	ตร.ม.	58.98	1,415.52	39.00	936.00	2,351.52	
	- ไม้เหลาประชุด E1	12.00	ชุด	187.00	2,244.00	56.10	673.20	2,917.20	
	- ไม้เหลาประชุด E2	6.00	ชุด	75.00	450.00	22.50	135.00	585.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้ม接待พระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้ม接待พระเกียรติ ตำบลตาตุ่ง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวีเจอาร์เอ็นเอ็นบีเอ็นจี้คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
-	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มทางเข้าและประตูทางเข้า-ออก 3				15,185.50		3,911.10	19,096.60		
	งานปลูกต้นไม้				15,185.50		3,911.10	19,096.60		
	งานไม้ทุ้ม ไม้คลุมดิน									
G1	หญ้านวลน้อย	52.00	ตร.ม.	40.00	2,080.00	12.00	624.00	2,704.00		
S1	พุดศุภโชค สูงไม่น้อยกว่า 8" (12 ลูก/ตร.ม.)	156.00	ลูก	30.00	4,680.00	9.00	1,404.00	6,084.00		
S4	หนวดปลาหมึกเขียว สูงไม่น้อยกว่า 8" (12 ลูก/ตร.ม.)	91.00	ลูก	30.00	2,730.00	9.00	819.00	3,549.00		
	งานวัสดุปลูก ดิน และกรวด									
-	ทรายรองพื้นปลูกหญ้า หนา 0.04 ม.	2.10	ลบ.ม.	495.00	1,039.50	91.00	191.10	1,230.60		
-	ดินผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ลูก 100 บ.) หนา 0.05 ม.	133.00	ลูก	16.00	2,128.00	3.00	399.00	2,527.00		
-	ดินผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ลูก 100 บ.) หนา 0.15 ม.	158.00	ลูก	16.00	2,528.00	3.00	474.00	3,002.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคารเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีทีเจเอเอ็นจีโย่ย์ริงคอนสตรัคชั่น จำกัด

แบบตขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	งานป้ายข้างประตู 1				38,982.56	18,265.00	57,247.56		
	- งานสถาปัตยกรรม				38,982.56	18,265.00	57,247.56		
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	36.00	ตร.ม.	174.12	6,268.32	91.00	9,544.32		
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	33.00	ตร.ม.	50.43	1,664.19	96.00	4,832.19		
	- ผนังฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับวัสดุ	10.00	ตร.ม.	36.75	367.50	77.00	1,137.50		
	- ผนังทาสี TEXTURE โทนสีขาว	16.00	ตร.ม.	137.00	2,192.00	35.00	2,752.00		
	- ผนังทาสี TEXTURE โทนสีเทาอ่อน	17.00	ตร.ม.	137.00	2,329.00	35.00	2,924.00		
	- ผนังฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับทาสีเทา	2.00	ตร.ม.	1,141.47	2,282.94	310.00	2,902.94		
	- ผนังฉาบปูนเตรียมผิวพร้อมผิวเรียบมัน ปูเงินรอง 1 มม.	9.00	ตร.ม.	409.39	3,684.51	196.00	5,448.51		
	- ป้ายตัวอักษร SNRU	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	500.00	6,600.00		
	- ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย	2.00	ชุด	4,700.00	9,400.00	1,700.00	12,800.00		
	- ปูนทรายรองพื้นปรับระดับก่อนปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	10.00	ตร.ม.	82.10	821.00	75.00	1,571.00		
	- พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ผิวเรียบมัน ปูเงินรอง 1 มม.	10.00	ตร.ม.	437.31	4,373.10	228.00	6,653.10		
	- ปิดผิวด้านบนป้ายที่ผิวลาดเรียบ	2.00	ตร.ม.	-	-	41.00	82.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดพื้นที่พระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดพื้นที่พระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ ด.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
4.5	งานป้ายข้างประตู 3				38,982.56			18,265.00	57,247.56	
	- งานสถาปัตยกรรม				38,982.56			18,265.00	57,247.56	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	36.00	ตร.ม.	174.12	6,268.32	91.00	3,276.00	3,276.00	9,544.32	
	- ผิวผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	33.00	ตร.ม.	50.43	1,664.19	96.00	3,168.00	3,168.00	4,832.19	
	- ผิวผนังฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับวัสดุ	10.00	ตร.ม.	36.75	367.50	77.00	770.00	770.00	1,137.50	
	- ผิวผนังทาสี TEXTURE โทนสีขาว	16.00	ตร.ม.	137.00	2,192.00	35.00	560.00	560.00	2,752.00	
	- ผิวผนังทาสี TEXTURE โทนสีเทาอ่อน	17.00	ตร.ม.	137.00	2,329.00	35.00	595.00	595.00	2,924.00	
	- ผิวผนังปิดผิวด้วยหินทรายสีเทา	2.00	ตร.ม.	1,141.47	2,282.94	310.00	620.00	620.00	2,902.94	
	- ผิวผนังทาสีสีเทา	9.00	ตร.ม.	409.39	3,684.51	196.00	1,764.00	1,764.00	5,448.51	
	- ผิวผนังทาสีสีเทา	2.00	ตร.ม.	2,800.00	5,600.00	500.00	1,000.00	1,000.00	6,600.00	
	- ป้ายตัวอักษร SNRU	2.00	ชุด	4,700.00	9,400.00	1,700.00	3,400.00	3,400.00	12,800.00	
	- ทรายสีลูกขง มหาวชิราวุธ	10.00	ตร.ม.	82.10	821.00	75.00	750.00	750.00	1,571.00	
	- ปูนทรายรองพื้นปรับระดับก่อนปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	10.00	ตร.ม.	437.31	4,373.10	228.00	2,280.00	2,280.00	6,653.10	
	- พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ผิวเรียบมัน ปูเงินรอง 1 มม.	2.00	ตร.ม.	-	-	41.00	82.00	82.00	82.00	
	- ปิดผิวด้วยปูนขาวทำผิวขาวเรียบ									
	รวมงานปรับปรุงพื้นที่และประตู 1, 2, 3				586,047.52		216,644.71	216,644.71	802,692.23	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งเขตพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
5	งานปรับปรุงป้อมยามประตูทางเข้า-ออก 1-3				271,733.14			95,476.10	367,209.24	
	- งานโครงสร้าง				127,196.55			42,756.10	169,952.65	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	20.00	ลบ.ม.	-	-	121.00		2,420.00	2,420.00	
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	112.00		112.00	439.10	
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	1,757.01	1,757.01	427.00		427.00	2,184.01	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	110.00	ตร.ม.	186.26	20,488.60	-		-	20,488.60	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	137.00	ตร.ม.	-	-	163.00		22,331.00	22,331.00	
	- ไม้ค้ำ (30% ของไม้แบบ)	33.00	ลบ.ฟ.	210.28	6,939.24	-		-	6,939.24	
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	28.00	กก.	45.17	1,264.76	-		-	1,264.76	
	- ไม้ค้ำอื่น	76.00	ตัน	65.00	4,940.00	-		-	4,940.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- R8Ø9 มม. (SR24)	1,281.00	กก.	20.18	25,850.58	4.90		6,276.90	32,127.48	
	- D8Ø12 มม. (SD40)	818.00	กก.	19.46	15,918.28	3.90		3,190.20	19,108.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	63.00	กก.	25.23	1,589.49	-		-	1,589.49	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	19.00	ลบ.ม.	2,532.71	48,121.49	421.00		7,999.00	56,120.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเท็ดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเท็ดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิคม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีทเจอร์อันลิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานสถาปัตยกรรม				111,199.06			154,366.06	
	งานฝ้าเพดาน				231.42			2,247.42	
	C4 ฝ้าเพดานท้องพื้นแดงผิวไม้เรียบร้อย	21.00	ตร.ม.	11.02	231.42	96.00	2,016.00	2,247.42	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง				22,600.92			45,716.92	
	PA ผนังก่ออิฐแดงสามัญ (ขนาดไม้ต่ำกว่า 4x6.5x14 ซม.) ก่อครึ่งแผ่น หรือผนังก่ออิฐแดงก้อนใหญ่ (ขนาดไม้ต่ำกว่า 6x10x20 ซม.)	24.00	ตร.ม.	174.12	4,178.88	104.00	2,496.00	6,674.88	
	พื้นด้าน 6x20-25 ซม.ลงก่อ								
	PB ผนังก่ออิฐแดงสามัญ (ขนาดไม้ต่ำกว่า 4x6.5x14 ซม.) ก่อเต็มแผ่น หรือผนังก่ออิฐแดงก้อนใหญ่ (ขนาดไม้ต่ำกว่า 6x10x20 ซม.)	4.00	ตร.ม.	359.34	1,437.36	195.00	780.00	2,217.36	
	พื้นด้าน 10x20-25 ซม.ลงก่อ								
	PC ผนังก่ออิฐแดงหรืออิฐแดงก้อนใหญ่ ชนิดเดียวกับ PA และ PB	22.00	ตร.ม.	348.24	7,661.28	208.00	4,576.00	12,237.28	
	ก่อ 2 ชั้น เว้นช่องกลางอย่างน้อย 10 ซม.หรือตามแบบ								
	- เสาดเอ็น - คานทับหลัง ขนาดก่ออิฐ ครึ่งแผ่น	41.00	ม.	78.57	3,221.37	51.00	2,091.00	5,312.37	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายนอก	14.00	ตร.ม.	50.43	706.02	132.00	1,848.00	2,554.02	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายใน	9.00	ตร.ม.	50.43	453.87	109.00	981.00	1,434.87	
	P1 ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	62.00	ตร.ม.	50.43	3,126.66	109.00	6,758.00	9,884.66	
	P2 ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	26.00	ตร.ม.	50.43	1,311.18	96.00	2,496.00	3,807.18	
	P7 ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	10.00	ตร.ม.	50.43	504.30	109.00	1,090.00	1,594.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนโดย ด.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม		หน่วยละ	รวม	(บาท)	(บาท)	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น					13,568.86			3,370.00	16,938.86	
	F1 พื้นทำผิวกรวดล้างสีเทา เม็ดหินขนาดเบอร์ 4-5	2.00	ตร.ม.	343.43		686.86	108.00		216.00	902.86	
	F2 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" กั้นเส้นความหนาไม่น้อยกว่า 7 มม.	9.00	ตร.ม.	230.30		2,072.70	161.00		1,449.00	3,521.70	
	F4 พื้นทำผิวกรวดล้างสีเทา เม็ดหินขนาดเบอร์ 4-5	10.00	ตร.ม.	343.43		3,434.30	108.00		1,080.00	4,514.30	
	F6 พื้นทากันซึม ชนิดโพลียูรีเทน มีค่า ELONGATION ไม่ต่ำกว่า 500 ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	25.00	ตร.ม.	295.00		7,375.00	25.00		625.00	8,000.00	
	งานประตู - หน้าต่าง					40,410.00			4,980.00	45,390.00	
	- งานประตู										
	G 1	1.00	ชุด	10,570.00		10,570.00	860.00		860.00	11,430.00	
	G 2	1.00	ชุด	5,900.00		5,900.00	640.00		640.00	6,540.00	
	- งานหน้าต่าง										
	W 1	1.00	ชุด	8,550.00		8,550.00	1,390.00		1,390.00	9,940.00	
	W 2	2.00	ชุด	5,470.00		10,940.00	840.00		1,680.00	12,620.00	
	W 3	1.00	ชุด	4,450.00		4,450.00	410.00		410.00	4,860.00	
	งานติดตั้ง					25,130.00			4,890.00	30,020.00	
	- ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย	1.00	ชุด	18,000.00		18,000.00	3,500.00		3,500.00	21,500.00	
	- ป้ายชื่อประตู 1	1.00	ชุด	6,400.00		6,400.00	1,000.00		1,000.00	7,400.00	
	- แฉกตกแต่ง	1.00	ชุด	730.00		730.00	390.00		390.00	1,120.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งสระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งสระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นโอดีมีริงคองซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
	งานทาสี				9,257.86		4,795.00	14,052.86		
	- งานทาสีอะคริลิก ชนิดทากายนอก	75.00	ตร.ม.	63.22	4,741.50	35.00	2,625.00	7,366.50		
	- ทาสี TEXTURE ภายนอก	10.00	ตร.ม.	137.00	1,370.00	35.00	350.00	1,720.00		
	- งานทาสีอะคริลิก ชนิดทากายใน	35.00	ตร.ม.	63.22	2,212.70	31.00	1,085.00	3,297.70		
	- งานทาสีอะคริลิก ฝ้าเพดาน ชนิดทากายนอก	21.00	ตร.ม.	44.46	933.66	35.00	735.00	1,668.66		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกหนองน้ำ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกหนองน้ำบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม ตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวอเตอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
	- งานระบบรดน้ำต้นไม้ โฉน 3/7 ป้อมยามประตู 1				7,709.59		4,220.00		11,929.59	
	- พ้อ HDPE PN10 PE80									
	- Ø 25 mm.	44.00	เมตร	21.00	924.00	31.00	1,364.00		2,288.00	
	- Ø 32 mm.	30.00	เมตร	32.00	960.00	31.00	930.00		1,890.00	
	- PIPE SLEEVE HDPE PN10 PE80									
	- Ø 50 mm.	6.00	เมตร	75.00	450.00	31.00	186.00		636.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	1,167.00	1,167.00	351.00	351.00		1,518.00	
	- งานดินชุดดินถม	1.00	งาน	-	-	200.00	200.00		200.00	
	- BALL VALVE									
	- Ø 1 1/2"	2.00	ตัว	500.00	1,000.00	308.00	616.00		1,616.00	
	- VALVE BOX กลองครอบวาล์ว									
	- ขนาด 12"x17"x12"	2.00	ใบ	910.00	1,820.00	100.00	200.00		2,020.00	
	- พ้อ PVC CLASS 8.5									
	- Ø 1/2"	1.00	เมตร	11.39	11.39	31.00	31.00		42.39	
	- HOSE BIBB Ø 1/2"	2.00	หัว	148.60	297.20	51.00	102.00		399.20	
	- POP UP SPARY LX ADJUSTABLE 180°ARC NOZZLE 12A 1.5 BAR R3.4 M.	3.00	หัว	180.00	540.00	40.00	120.00		660.00	
	- POP UP SPARY LX ADJUSTABLE 360°ARC NOZZLE 12A 1.5 BAR R3.4 M.	3.00	หัว	180.00	540.00	40.00	120.00		660.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งท่อระบายน้ำ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งท่อระบายน้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	บาท	(บาท)	
-	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				25,627.94			5,335.00	30,960.94	
	PANEL BOARD				14,650.00			500.00	15,150.00	
	- CU									
	CU WITH MAIN CB 32AT 2P IC > 10KA 6 CCT	1.00	งาน	3,070.00	3,070.00	500.00	500.00	500.00	3,570.00	
	RCBO 16A1P IC = 6KA	5.00	ชุด	1,930.00	9,650.00	-	-	-	9,650.00	
	RCBO 20A1P IC = 6KA	1.00	ชุด	1,930.00	1,930.00	-	-	-	1,930.00	
	BRANCH				4,786.20			2,675.00	7,461.20	
	- EMT 1/2"	50.00	ม.	31.00	1,550.00		23.00	1,150.00	2,700.00	
	- THW 2.5#	110.00	ม.	13.30	1,463.00		7.00	770.00	2,233.00	
	- THW 4#	60.00	ม.	20.97	1,258.20		10.00	600.00	1,858.20	
	- ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	515.00	515.00		155.00	155.00	670.00	
	LIGHTING FIXTURE				4,525.74			795.00	5,320.74	
	- LED BARE TYPE 1x7-8WATT	1.00	ชุด	239.00	239.00		118.00	118.00	357.00	
	- LED BARE TYPE 1x14-16WATT	2.00	ชุด	329.00	658.00		118.00	236.00	894.00	
	- LED 2x14-16 WATT WEATHER PROOF	3.00	ชุด	1,180.00	3,540.00		138.00	414.00	3,954.00	
	- ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	88.74	88.74		27.00	27.00	115.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคาร ชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.มิตรไมตรี อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวอร์ธเอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SWITCH AND OUTLET				1,066.00		733.00	1,799.00	
	- 1 WAY SWITCH 1 GANG	1.00	ชุด	65.00	65.00	82.00	82.00	147.00	
	- 1 WAY SWITCH 2 GANGS	2.00	ชุด	95.00	190.00	92.00	184.00	374.00	
	- RECEPTACLE OUTLET DUPLEX WITH GROUND	5.00	ชุด	158.00	790.00	92.00	460.00	1,250.00	
	- ACCESSORIES	1.00	พม่า	21.00	21.00	7.00	7.00	28.00	
	VENTILATION FAN				600.00		630.00	1,230.00	
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN)								
	OCF-GH1-01 (2,800 CFM) 18 นิ้ว	1.00	ชุด			450.00	450.00	450.00	
	ระบบไฟฟ้าสำหรับพัดลม								
	WIRING AND CONDUIT	1.00	พม่า	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	SWITCH CONTROL AND ACCESSORIES	1.00	พม่า	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งพื้นที่พระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งพื้นที่พระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีแอมเอ็ลเจียเรียรี่คอนสตรัคชั่น จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
5.2	บ่อขุมบวม ปริมาณประทุนทางเข้าออก 2				268,834.44		99,469.10	362,303.54		
	- งานโครงสร้าง				127,196.55		42,756.10	169,952.65		
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	20.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	2,420.00	2,420.00		
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	112.00	112.00	439.10		
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	1,757.01	1,757.01	427.00	427.00	2,184.01		
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	110.00	ตร.ม.	186.26	20,488.60	-	-	20,488.60		
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	137.00	ตร.ม.	-	-	163.00	22,331.00	22,331.00		
	- ไม้ค้ำ (30% ของไม้แบบ)	33.00	ลบ.ฟ.	210.28	6,939.24	-	-	6,939.24		
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	28.00	กก.	45.17	1,264.76	-	-	1,264.76		
	- ไม้ค้ำยัน	76.00	ตัน	65.00	4,940.00	-	-	4,940.00		
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- R8Ø9 มม. (SR24)	1,281.00	กก.	20.18	25,850.58	4.90	6,276.90	32,127.48		
	- D8Ø12 มม. (SD40)	818.00	กก.	19.46	15,918.28	3.90	3,190.20	19,108.48		
	- ลวดผูกเหล็ก	63.00	กก.	25.23	1,589.49	-	-	1,589.49		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	19.00	ลบ.ม.	2,532.71	48,121.49	421.00	7,999.00	56,120.49		

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนวิทยุ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีทเจอร์เน็ลอินเว็ลเมนท์คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
-	งานสถาปัตยกรรม							154,366.06		
	งานฝ้าเพดาน							2,247.42		
	C4 ฝ้าเพดานท้องพื้นแดงผิวที่เรียบร้อย	21.00	ตร.ม.	11.02	231.42	96.00	2,016.00	2,247.42		
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง							45,716.92		
	PA ผนังก่ออิฐแดงสามัญ (ขนาดไม้ต่ำกว่า 4x6.5x14 ซม.) ก่อครึ่งแผ่น หรือผนังก่ออิฐแดงก้อนใหญ่ (ขนาดไม้ต่ำกว่า 6x10x20 ซม.)	24.00	ตร.ม.	174.12	4,178.88	104.00	2,496.00	6,674.88		
	พื้นด้าน 6x20-25 ซม.ลงก่อ									
	P8 ผนังก่ออิฐแดงสามัญ (ขนาดไม้ต่ำกว่า 4x6.5x14 ซม.) ก่อเต็มแผ่น	4.00	ตร.ม.	359.34	1,437.36	195.00	780.00	2,217.36		
	หรือผนังก่ออิฐแดงก้อนใหญ่ (ขนาดไม้ต่ำกว่า 6x10x20 ซม.)									
	พื้นด้าน 10x20-25 ซม.ลงก่อ									
	PC ผนังก่ออิฐแดงหรืออิฐแดงก้อนใหญ่ ชนิดเดียวกับ PA และ PB	22.00	ตร.ม.	348.24	7,661.28	208.00	4,576.00	12,237.28		
	ก่อ 2 ชั้น เว้นช่องกลางอย่างน้อย 10 ซม.หรือตามแบบ									
	- เสาคอนกรีต - คานทับหลัง หนาตามท้องที่	41.00	ม.	78.57	3,221.37	51.00	2,091.00	5,312.37		
	- งานปูนเรียบโครงสร้างภายนอก	14.00	ตร.ม.	50.43	706.02	132.00	1,848.00	2,554.02		
	- งานปูนเรียบโครงสร้างภายใน	9.00	ตร.ม.	50.43	453.87	109.00	981.00	1,434.87		
	P1 ผนังงานปูนเรียบภายนอก	62.00	ตร.ม.	50.43	3,126.66	109.00	6,758.00	9,884.66		
	P2 ผนังงานปูนเรียบภายใน	26.00	ตร.ม.	50.43	1,311.18	96.00	2,496.00	3,807.18		
	P7 ผนังงานปูนเรียบภายนอก	10.00	ตร.ม.	50.43	504.30	109.00	1,090.00	1,594.30		

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.มิตรโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นบีเอ็นบีรจกนซ์คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น				13,568.86		3,370.00		16,938.86		
	F1 พื้นทำผิวกรวดล้างสีเทา เม็ดหินขนาดเบอร์ 4-5	2.00	ตร.ม.	343.43	686.86	108.00	216.00		902.86		
	F2 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" กันลื่นความหนาไม่น้อยกว่า 7 มม.	9.00	ตร.ม.	230.30	2,072.70	161.00	1,449.00		3,521.70		
	F4 พื้นทำผิวกรวดล้างสีเทา เม็ดหินขนาดเบอร์ 4-5	10.00	ตร.ม.	343.43	3,434.30	108.00	1,080.00		4,514.30		
	F6 พื้นทากันซึม ชนิดโพลียูรีเทน มีค่า ELONGATION ไม่ต่ำกว่า 500 ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	25.00	ตร.ม.	295.00	7,375.00	25.00	625.00		8,000.00		
	งานประตู - หน้าต่าง				40,410.00		4,980.00		45,390.00		
	- งานประตู										
	G 1	1.00	ชุด	10,570.00	10,570.00	860.00	860.00		11,430.00		
	G 2	1.00	ชุด	5,900.00	5,900.00	640.00	640.00		6,540.00		
	- งานหน้าต่าง										
	W 1	1.00	ชุด	8,550.00	8,550.00	1,390.00	1,390.00		9,940.00		
	W 2	2.00	ชุด	5,470.00	10,940.00	840.00	1,680.00		12,620.00		
	W 3	1.00	ชุด	4,450.00	4,450.00	410.00	410.00		4,860.00		
	งานเบ็ดเตล็ด				25,130.00		4,890.00		30,020.00		
	- ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	3,500.00	3,500.00		21,500.00		
	- ป้ายชื่อประตู 2	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00		7,400.00		
	- แฉกแต่ง	1.00	ชุด	730.00	730.00	390.00	390.00		1,120.00		

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเท็ดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเท็ดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนโดย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานทาสี				9,257.86		4,795.00	14,052.86	
	- งานทาสีอะครีลิก ชนิดทากายนอก	75.00	ตร.ม.	63.22	4,741.50	35.00	2,625.00	7,366.50	
	- ทาสี TEXTURE ภายนอก	10.00	ตร.ม.	137.00	1,370.00	35.00	350.00	1,720.00	
	- งานทาสีอะครีลิก ชนิดทากายใน	35.00	ตร.ม.	63.22	2,212.70	31.00	1,085.00	3,297.70	
	- งานทาสีอะครีลิก ฝ้าเพดาน ชนิดทากายนอก	21.00	ตร.ม.	44.46	933.66	35.00	735.00	1,668.66	
	- งานระบบรดน้ำต้นไม้ โชนที่ 1/7 ป้อมยามประตู 2				347.59		299.00	646.59	
	- ท่อ HDPE PN10 PE80								
	- Ø 20 mm.	2.00	เมตร	13.00	26.00	31.00	62.00	88.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	13.00	13.00	4.00	4.00	17.00	
	- งานดินลูตดินถม	1.00	งาน	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- ท่อ PVC CLASS 8.5								
	- Ø 1/2"	1.00	เมตร	11.39	11.39	31.00	31.00	42.39	
	- HOSE BIBB Ø 1/2"	2.00	หัว	148.60	297.20	51.00	102.00	399.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเปิดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเปิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				30,091.24			37,338.24	
	PANEL BOARD				14,650.00			15,150.00	
	- CU								
	CU WITH MAIN CB 32AT 2P IC > 10KA 6 CCT	1.00	งาน	3,070.00	3,070.00	500.00	500.00	3,570.00	
	RCBO 16A1P IC = 6KA	5.00	ชุด	1,930.00	9,650.00	-	-	9,650.00	
	RCBO 20A1P IC = 6KA	1.00	ชุด	1,930.00	1,930.00	-	-	1,930.00	
	MAIN POWER INCOMING				4,163.30			5,987.30	
	- 32 mm. HDPE	30.00	ม.	28.00	840.00	19.00	19.00	1,410.00	
	- THW 4#	30.00	ม.	20.97	629.10	10.00	300.00	929.10	
	- THW 6#	60.00	ม.	31.92	1,915.20	12.00	720.00	2,635.20	
	- HAND HOLE	1.00	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เทศา	279.00	279.00	84.00	84.00	363.00	
	BRANCH				4,786.20			7,461.20	
	- EMT 1/2"	50.00	ม.	31.00	1,550.00	23.00	1,150.00	2,700.00	
	- THW 2.5#	110.00	ม.	13.30	1,463.00	7.00	770.00	2,233.00	
	- THW 4#	60.00	ม.	20.97	1,258.20	10.00	600.00	1,858.20	
	- ACCESSORIES	1.00	เทศา	515.00	515.00	155.00	155.00	670.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดผลงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และข่มให้เกิดพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และข่มให้เกิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิโธย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นโวลีเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
5.3	ป้อมยาม บริเวณประตูทางเข้าออก 3				272,715.02		94,708.10	367,423.12		
	- งานโครงสร้าง				135,888.02		46,228.10	182,116.12		
	- งานดินถมปรับระดับในพื้นที่ก่อสร้าง	31.00	ลบ.ม.	280.37	8,691.47	112.00	3,472.00	12,163.47		
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	20.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	2,420.00	2,420.00		
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	112.00	112.00	439.10		
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	1,757.01	1,757.01	427.00	427.00	2,184.01		
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	110.00	ตร.ม.	186.26	20,488.60	-	-	20,488.60		
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	137.00	ตร.ม.	-	-	163.00	22,331.00	22,331.00		
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	33.00	ลบ.ฟ.	210.28	6,939.24	-	-	6,939.24		
	- ตะปู (25% ของไม้แบบ)	28.00	กก.	45.17	1,264.76	-	-	1,264.76		
	- ไม้ค้ำยัน	76.00	ตัน	65.00	4,940.00	-	-	4,940.00		
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- R8Ø9 มม. (SR24)	1,281.00	กก.	20.18	25,850.58	4.90	6,276.90	32,127.48		
	- D8Ø12 มม. (SD40)	818.00	กก.	19.46	15,918.28	3.90	3,190.20	19,108.48		
	- ลวดผูกเหล็ก	63.00	กก.	25.23	1,589.49	-	-	1,589.49		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	19.00	ลบ.ม.	2,532.71	48,121.49	421.00	7,999.00	56,120.49		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเขตพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนโดย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
-	งานสถาปัตยกรรม							154,366.06		
	งานฝ้าเพดาน							2,247.42		
	C4 ฝ้าเพดานท้องพื้นผนังไม้เรียบร้อย	24.00	ตร.ม.	11.02	231.42	96.00	2,016.00	2,247.42		
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง							45,716.92		
	PA ผนังก่ออิฐแดงสามัญ (ขนาดไม้ต่ำกว่า 4x6.5x14 ซม.) ก่อครึ่งแผ่น หรือผนังก่ออิฐแดงก้อนใหญ่ (ขนาดไม้ต่ำกว่า 6x10x20 ซม.)	24.00	ตร.ม.	174.12	4,178.88	104.00	2,496.00	6,674.88		
	พื้นด้าน 6x20-25 ซม.ลงก่อ									
	PB ผนังก่ออิฐแดงสามัญ (ขนาดไม้ต่ำกว่า 4x6.5x14 ซม.) ก่อเต็มแผ่น	4.00	ตร.ม.	359.34	1,437.36	195.00	780.00	2,217.36		
	หรือผนังก่ออิฐแดงก้อนใหญ่ (ขนาดไม้ต่ำกว่า 6x10x20 ซม.)									
	พื้นด้าน 10x20-25 ซม.ลงก่อ									
	PC ผนังก่ออิฐแดงหรืออิฐแดงก้อนใหญ่ ชนิดเดียวกับ PA และ PB	22.00	ตร.ม.	348.24	7,661.28	208.00	4,576.00	12,237.28		
	ก่อ 2 ชั้น เว้นช่องกลางอย่างน้อย 10 ซม.หรือตามแบบ									
	- เสาด้าน - คานทับหลัง ขนาดก่ออิฐ ครึ่งแผ่น	41.00	ม.	78.57	3,221.37	51.00	2,091.00	5,312.37		
	- งานปูนเรียบโครงสร้างภายนอก	14.00	ตร.ม.	50.43	706.02	132.00	1,848.00	2,554.02		
	- งานปูนเรียบโครงสร้างภายใน	9.00	ตร.ม.	50.43	453.87	109.00	981.00	1,434.87		
	P1 ผนังงานปูนเรียบภายนอก	62.00	ตร.ม.	50.43	3,126.66	109.00	6,758.00	9,884.66		
	P2 ผนังงานปูนเรียบภายใน	26.00	ตร.ม.	50.43	1,311.18	96.00	2,496.00	3,807.18		
	P7 ผนังงานปูนเรียบภายนอก	10.00	ตร.ม.	50.43	504.30	109.00	1,090.00	1,594.30		

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งสระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งสระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม		หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น					13,568.86				16,938.86	
	F1 พื้นทำผิวกรวดล้างสีเทา เม็ดหินขนาดเบอร์ 4-5	2.00	ตร.ม.	343.43		686.86	108.00		3,370.00	902.86	
	F2 พื้นผิวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" กั้นเส้นความหนาไม่น้อยกว่า 7 มม.	9.00	ตร.ม.	230.30		2,072.70	161.00		1,449.00	3,521.70	
	F4 พื้นทำผิวกรวดล้างสีเทา เม็ดหินขนาดเบอร์ 4-5	10.00	ตร.ม.	343.43		3,434.30	108.00		1,080.00	4,514.30	
	F6 พื้นทากันซึม ชนิดโพลียูรีเทน มีค่า ELONGATION ไม่น้อยกว่า 500 ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.	25.00	ตร.ม.	295.00		7,375.00	25.00		625.00	8,000.00	
	งานประตู - หน้าต่าง					40,410.00			4,980.00	45,390.00	
	- งานประตู										
	G 1	1.00	ชุด	10,570.00		10,570.00	860.00		860.00	11,430.00	
	G 2	1.00	ชุด	5,900.00		5,900.00	640.00		640.00	6,540.00	
	- งานหน้าต่าง										
	W 1	1.00	ชุด	8,550.00		8,550.00	1,390.00		1,390.00	9,940.00	
	W 2	2.00	ชุด	5,470.00		10,940.00	840.00		1,680.00	12,620.00	
	W 3	1.00	ชุด	4,450.00		4,450.00	410.00		410.00	4,860.00	
	งานเบ็ดเตล็ด					25,130.00			4,890.00	30,020.00	
	- ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย	1.00	ชุด	18,000.00		18,000.00	3,500.00		3,500.00	21,500.00	
	- ป้ายชื่อประตู 3	1.00	ชุด	6,400.00		6,400.00	1,000.00		1,000.00	7,400.00	
	- แฉงตกแต่ง	1.00	ชุด	730.00		730.00	390.00		390.00	1,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเฑิดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเฑิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานทาสี				9,257.86		4,795.00	14,052.86	
	- งานทาสีอะคริลิค ชนิดทากายนอก	75.00	ตร.ม.	63.22	4,741.50	35.00	2,625.00	7,366.50	
	- ทาสี TEXTURE ภายนอก	10.00	ตร.ม.	137.00	1,370.00	35.00	350.00	1,720.00	
	- งานทาสีอะคริลิค ชนิดทากายใน	35.00	ตร.ม.	63.22	2,212.70	31.00	1,085.00	3,297.70	
	- งานทาสีอะคริลิค ผ่านพาดาน ชนิดทากายนอก	21.00	ตร.ม.	44.46	933.66	35.00	735.00	1,668.66	
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				25,627.94		5,313.00	30,940.94	
	PANEL BOARD				14,650.00		500.00	15,150.00	
	- CU								
	CU WITH MAIN CB 32AT 2P IC > 10KA 6 CCT	1.00	งาน	3,070.00	3,070.00	500.00	500.00	3,570.00	
	RCBO 16A1P IC = 6KA	5.00	ชุด	1,930.00	9,650.00	-	-	9,650.00	
	RCBO 20A1P IC = 6KA	1.00	ชุด	1,930.00	1,930.00	-	-	1,930.00	
	BRANCH				4,786.20		2,675.00	7,461.20	
	- EMT 1/2"	50.00	ม.	31.00	1,550.00	23.00	1,150.00	2,700.00	
	- THW 2.5#	110.00	ม.	13.30	1,463.00	7.00	770.00	2,233.00	
	- THW 4#	60.00	ม.	20.97	1,258.20	10.00	600.00	1,858.20	
	- ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	515.00	515.00	155.00	155.00	670.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุ้มเขตพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุ้มเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีแอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
	LIGHTING FIXTURE				4,525.74			795.00	5,320.74	
	- LED BARE TYPE 1x7-8WATT	1.00	ชุด	239.00	239.00	118.00	118.00	118.00	357.00	
	- LED BARE TYPE 1x14-16WATT	2.00	ชุด	329.00	658.00	118.00	118.00	236.00	894.00	
	- LED 2x14-16 WATT WEATHER PROOF	3.00	ชุด	1,180.00	3,540.00	138.00	138.00	414.00	3,954.00	
	- ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	88.74	88.74	27.00	27.00	27.00	115.74	
	SWITCH AND OUTLET				1,066.00			713.00	1,779.00	
	- 1 WAY SWITCH 1 GANG	1.00	ชุด	65.00	65.00	82.00	82.00	82.00	147.00	
	- 1 WAY SWITCH 2 GANGS	2.00	ชุด	95.00	190.00	82.00	82.00	164.00	354.00	
	- RECEPTACLE OUTLET DUPLEX WITH GROUND	5.00	ชุด	158.00	790.00	92.00	92.00	460.00	1,250.00	
	- ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	21.00	21.00	7.00	7.00	7.00	28.00	
	VENTILATION FAN				600.00			630.00	1,230.00	
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN)									
	OCF-GH1-01 (2,800 CFM) 18 นิ้ว	1.00	ชุด			450.00	450.00	450.00	450.00	
	ระบบไฟฟ้าสำหรับพัดลม									
	WIRING AND CONDUIT	1.00	แพคเกจ	300.00	300.00	90.00	90.00	90.00	390.00	
	SWITCH CONTROL AND ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	300.00	300.00	90.00	90.00	90.00	390.00	
	รวมงานปรับปรุงปริมาณประตูทางเข้า-ออก 1-3				813,282.60			283,653.30	1,096,935.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งถนน

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งถนนบริเวณถนนสายสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีทีแอสทีท จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
6	งานปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายสัญลักษณ์บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง									
6.1	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1									
	- งานก่อสร้าง									
	- เสาค้ำไม้ 0.22x0.22x10.00 ม. มอก. + Dowel Bar 4-DB12 L=3.00 ม.	4.00	ต้น	2,940.00	11,760.00	680.00	2,720.00	34,782.77	149,685.61	
	- เสาค้ำไม้ 0.22x0.22x10.00 ม. มอก. + Dowel Bar 4-DB12 L=10.00 ม.	4.00	ต้น	3,725.00	14,900.00	680.00	2,720.00		107,987.56	
	- งานตัดหัวเสาเข็มขนาด 0.22x0.22 ม.	8.00	ต้น	-	-	185.00	1,480.00		14,480.00	
	- งานขุดดินฐานรากและคาน	4.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	484.00		17,620.00	
	- งานทรายอัดตั้งฐานราก	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	112.00	112.00		1,480.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	1,757.01	1,757.01	427.00	427.00		484.00	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	7.00	ตร.ม.	186.26	1,303.82	-	-		439.10	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	9.00	ตร.ม.	-	-	163.00	1,467.00		2,184.01	
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	3.00	ลบ.ฟ.	210.28	630.84	-	-		1,303.82	
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	2.00	กก.	45.17	90.34	-	-		1,467.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								630.84	
	- R8Ø6 มม. (SR24)	11.00	กก.	21.07	231.77	4.90	53.90		90.34	
	- D8Ø12 มม. (SD40)	61.00	กก.	19.46	1,187.06	3.90	237.90		285.67	
	- D8Ø16 มม. (SD40)	174.00	กก.	19.29	3,356.46	3.90	678.60		1,424.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	25.23	201.84	-	-		4,035.06	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	2.00	ลบ.ม.	2,532.71	5,065.42	421.00	842.00		201.84	
									5,907.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งเขตพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจเอ็อินเวิลด์อินทรีย์คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	รวม	(บาท)	
-	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ											
-	WF-250x125x6x9 mm.	581.00	กก.	29.40	17,081.40	14.00	8,134.00	25,215.40				
-	WF-100x50x5x7 mm.	220.00	กก.	29.40	6,468.00	14.00	3,080.00	9,548.00				
-	เหล็กกล่อง 1"x4" ทน 2 mm.	69.00	กก.	28.00	1,932.00	14.00	966.00	2,898.00				
-	Plate 10 mm.	33.00	กก.	28.00	924.00	14.00	462.00	1,386.00				
-	Anchor Bolts M16 L=300 mm.	16.00	ชุด	66.00	1,056.00	-	-	1,056.00				
-	Non Shrink Grout	1.00	ลิตร	19.83	19.83	-	-	19.83				
-	ทาสีรองพื้นกันสนิม+พาสีน้ำมัน	40.00	ตร.ม.	58.98	2,359.20	39.00	1,560.00	3,919.20				
-	แผ่นโพลีเอทิลีน UV100%	32.00	ตร.ม.	200.00	6,400.00	60.00	1,920.00	8,320.00				
-	ตะขวย CHAIN LINK No.10-2"#	29.00	ตร.ม.	95.25	2,762.25	28.58	828.82	3,591.07				
-	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง											
BRANCH					30,220.75		5,313.00	35,533.75				
-	HDPE 25mm.	6.00	ม.	28.00	168.00	18.00	108.00	276.00				
-	IMC 1 1/4 "	35.00	ม.	147.33	5,156.55	43.00	1,505.00	6,661.55				
-	NY 2.5#	160.00	ม.	32.72	5,235.20	12.00	1,920.00	7,155.20				
-	ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	1,061.00	1,061.00	319.00	319.00	1,380.00				
LIGHTING FIXTURE					14,076.00		1,315.00	15,391.00				
-	LED FLOOD LIGHT 60W WITH BOOM 1.0 M.	4.00	ชุด	3,450.00	13,800.00	308.00	1,232.00	15,032.00				
-	ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	276.00	276.00	83.00	83.00	359.00				

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และข่มขี้ตาดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และข่มขี้ตาดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	หน่วย		หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SWITCH AND OUTLET					4,692.00			4,946.00	
	- CB(RCBO) ขนาด 16A พร้อม Timer Switch ติดตั้งในกล่องกันน้ำ	1.00	ชุด	2,750.00		2,750.00	113.00	113.00	2,863.00	
	- CB(RCBO) ขนาด 16A ติดตั้งในกล่องกันน้ำ	1.00	ชุด	1,850.00		1,850.00	113.00	113.00	1,963.00	
	- ACCESSORIES	1.00	พม่า	92.00		92.00	28.00	28.00	120.00	
	- งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ 1					4,867.75			6,164.30	
	งานปลูกต้นไม้					4,867.75			6,164.30	
	งานไม้ทุ้ม ไม้คลุมดิน									
	G1 ฐานวงน้อย	5.90	ตร.ม.	40.00		236.00	12.00	70.80	306.80	
	S4 หนวดปลาหมึกเขียว สูงไม่น้อยกว่า 8" (12 สูง/ตร.ม.)	106.00	ถุง	30.00		3,180.00	9.00	954.00	4,134.00	
	งานวัสดุปลูก ทิม และกรวด									
	- ทรายรองพื้นปลูกหญ้า ถมหนา 0.04 ม.	0.25	ลบ.ม.	495.00		123.75	91.00	22.75	146.50	
	- ดินสูงผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 สูง 100 น.) ถมหนา 0.05 ม.	15.00	ถุง	16.00		240.00	3.00	45.00	285.00	
	- ดินสูงผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 สูง 100 น.) ถมหนา 0.15 ม.	68.00	ถุง	16.00		1,088.00	3.00	204.00	1,292.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งท่อระบายน้ำ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดแต่งท่อระบายน้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีทีเออีเอ็นจีเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 2				106,647.79			141,731.91	
	- งานโครงสร้าง				79,814.34			107,987.56	
	- เสาค้ำไม้ 0.22x0.22x10.00 ม. มอก. + Dowel Bar 4-DB12 L=3.00 m.	4.00	ต้น	2,940.00	11,760.00	680.00	2,720.00	14,480.00	
	- เสาค้ำไม้ 0.22x0.22x10.00 ม. มอก. + Dowel Bar 4-DB12 L=10.00 m.	4.00	ต้น	3,725.00	14,900.00	680.00	2,720.00	17,620.00	
	- งานตัดทิวเสาเข็มขนาด 0.22x0.22 ม.	8.00	ต้น	-	-	185.00	1,480.00	1,480.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	4.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	484.00	484.00	
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	112.00	112.00	439.10	
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	1,757.01	1,757.01	427.00	427.00	2,184.01	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	7.00	ตร.ม.	186.26	1,303.82	-	-	1,303.82	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	9.00	ตร.ม.	-	-	163.00	1,467.00	1,467.00	
	- ไม้ค้ำ (30% ของไม้แบบ)	3.00	ลบ.ฟ.	210.28	630.84	-	-	630.84	
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	2.00	กก.	45.17	90.34	-	-	90.34	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RØ6 มม. (SR24)	11.00	กก.	21.07	231.77	4.90	53.90	285.67	
	- DBØ12 มม. (SD40)	61.00	กก.	19.46	1,187.06	3.90	237.90	1,424.96	
	- DBØ16 มม. (SD40)	174.00	กก.	19.29	3,356.46	3.90	678.60	4,035.06	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	25.23	201.84	-	-	201.84	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	2.00	ลบ.ม.	2,532.71	5,065.42	421.00	842.00	5,907.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเท็ดพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเท็ดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)		
-	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ											
	- WF-250x125x6x9 mm.	581.00	กก.	29.40	17,081.40	14.00	8,134.00			25,215.40		
	- WF-100x50x5x7 mm.	220.00	กก.	29.40	6,468.00	14.00	3,080.00			9,548.00		
	- เหล็กกล่อง 1'x4" หน้า 2 mm.	69.00	กก.	28.00	1,932.00	14.00	966.00			2,898.00		
	- Plate 10 mm.	33.00	กก.	28.00	924.00	14.00	462.00			1,386.00		
	- Anchor Bolts M16 L=300 mm.	16.00	ชุด	66.00	1,056.00	-	-			1,056.00		
	- Non Shrink Grout	1.00	ลิตร	19.83	19.83	-	-			19.83		
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม+พาสีน้ำมัน	40.00	ตร.ม.	58.98	2,359.20	39.00	1,560.00			3,919.20		
	- แผ่นฉนวนชนิดกัน UV100%	32.00	ตร.ม.	200.00	6,400.00	60.00	1,920.00			8,320.00		
	- ตาข่าย CHAIN LINK No.10-2"#	29.00	ตร.ม.	95.25	2,762.25	28.58	828.82			3,591.07		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมเขตพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นบีอีริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	BRANCH								
	- HDPE 25mm.	15.00	ม.	28.00	420.00	18.00	270.00	690.00	
	- IMC 1 1/4 "	35.00	ม.	147.33	5,156.55	43.00	1,505.00	6,661.55	
	- NYY 2.5#	145.00	ม.	32.72	4,744.40	12.00	1,740.00	6,484.40	
	- ACCESSORIES	1.00	พม่า	1,074.00	1,074.00	323.00	323.00	1,397.00	
	LIGHTING FIXTURE								
	- LED FLOOD LIGHT 60W	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	308.00	1,232.00	6,032.00	
	- ACCESSORIES	1.00	พม่า	96.00	96.00	29.00	29.00	125.00	
	SWITCH AND OUTLET								
	- (CBRCBO) ขนาด 16A พร้อม Timer Switch ติดตั้งในกล่องกันน้ำ	1.00	ชุด	2,750.00	2,750.00	113.00	113.00	2,863.00	
	- (CBRCBO) ขนาด 16A ติดตั้งในกล่องกันน้ำ	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	113.00	113.00	1,963.00	
	- ACCESSORIES	1.00	พม่า	92.00	92.00	28.00	28.00	120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพระภีษวัตติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพระภีษวัตติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจเอเอ็นจีโยนย์ริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
-	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ 2				5,850.50			1,557.90	7,408.40	
	งานปลูกต้นไม้				5,850.50			1,557.90	7,408.40	
	งานไม่มีพุ่ม ไม้คลุมดิน									
G1	หญ้าสนามน้อย	7.30	ตร.ม.	40.00	292.00	12.00	87.60		379.60	
S4	หมวดบลาหมักเขียว สูงไม่น้อยกว่า 8" (12 ลูก/ตร.ม.)	127.00	ลูก	30.00	3,810.00	9.00	1,143.00		4,953.00	
	งานวัสดุปลูก หิน และกรวด									
-	ทรายรองพื้นปลูกหญ้า หนา 0.04 ม.	0.30	ลบ.ม.	495.00	148.50	91.00	27.30		175.80	
-	ดินผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ลูก 100 ป.) หนา 0.05 ม.	19.00	ลูก	16.00	304.00	3.00	57.00		361.00	
-	ดินผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ลูก 100 ป.) หนา 0.15 ม.	81.00	ลูก	16.00	1,296.00	3.00	243.00		1,539.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มกีดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มกีดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.มิตรไมตรี ด.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวีเจเออร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
6.3	ข้อบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 3				84,686.09			29,470.97	114,157.06	
	- งานโครงสร้าง				79,814.34			28,173.22	107,987.56	
	- เสาค้ำไม้ 0.22x0.22x10.00 ม. มอก. + Dowel Bar 4-DB12 L=3.00 m.	4.00	ตัน	2,940.00	11,760.00	680.00	2,720.00	14,480.00		
	- เสาค้ำไม้ 0.22x0.22x10.00 ม. มอก. + Dowel Bar 4-DB12 L=10.00 m.	4.00	ตัน	3,725.00	14,900.00	680.00	2,720.00	17,620.00		
	- งานตัดหัวเสาเข็มขนาด 0.22x0.22 ม.	8.00	ตัน	-	-	185.00	1,480.00	1,480.00		
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	4.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	484.00	484.00		
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	112.00	112.00	439.10		
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	1,757.01	1,757.01	427.00	427.00	2,184.01		
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	7.00	ตร.ม.	186.26	1,303.82	-	-	1,303.82		
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	9.00	ตร.ม.	-	-	163.00	1,467.00	1,467.00		
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	3.00	ลบ.ฟ.	210.28	630.84	-	-	630.84		
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	2.00	กก.	45.17	90.34	-	-	90.34		
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- RB06 มม. (SR24)	11.00	กก.	21.07	231.77	4.90	53.90	285.67		
	- DBØ12 มม. (SD40)	61.00	กก.	19.46	1,187.06	3.90	237.90	1,424.96		
	- DBØ16 มม. (SD40)	174.00	กก.	19.29	3,356.46	3.90	678.60	4,035.06		
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	25.23	201.84	-	-	201.84		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	2.00	ลบ.ม.	2,532.71	5,065.42	421.00	842.00	5,907.42		

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมที่ดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมที่ดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ 2 ซ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- WF-250x125x6x9 mm.	581.00	กก.	29.40	17,081.40	14.00	8,134.00	25,215.40	
	- WF-100x50x5x7 mm.	220.00	กก.	29.40	6,468.00	14.00	3,080.00	9,548.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x4" หน้า 2 มม.	69.00	กก.	28.00	1,932.00	14.00	966.00	2,898.00	
	- Plate 10 mm.	33.00	กก.	28.00	924.00	14.00	462.00	1,386.00	
	- Anchor Bolts M16 L=300 mm.	16.00	ชุด	66.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
	- Non Shrink Grout	1.00	ลิตร	19.83	19.83	-	-	19.83	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม+หาสีน้ำมัน	40.00	ตร.ม.	58.98	2,359.20	39.00	1,560.00	3,919.20	
	- แผ่นฉนวนฉนวนกัน UV100%	32.00	ตร.ม.	200.00	6,400.00	60.00	1,920.00	8,320.00	
	- ตาข่าย CHAIN LINK No.10-2"#	29.00	ตร.ม.	95.25	2,762.25	28.58	828.82	3,591.07	
-	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ 3								
	งานปลูกต้นไม้								
	งานไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน								
	G1 หญ้าขนาดเล็ก	6.00	ตร.ม.	40.00	240.00	12.00	72.00	312.00	
	S4 หนวดปลาหมึกเขียว สูงน้อยกว่า 8" (12 ถุง/ตร.ม.)	106.00	ถุง	30.00	3,180.00	9.00	954.00	4,134.00	
	งานวัสดุปลูก ดิน และกรวด								
	- ทรายรองพื้นปลูกหญ้า หนา 0.04 ม.	0.25	ลบ.ม.	495.00	123.75	91.00	22.75	146.50	
	- ดินถุงผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ถุง 100 บ.) หนา 0.05 ม.	15.00	ถุง	16.00	240.00	3.00	45.00	285.00	
	- ดินถุงผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ถุง 100 บ.) หนา 0.15 ม.	68.00	ถุง	16.00	1,088.00	3.00	204.00	1,292.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดสระกึ่งประดิษฐ์

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดสระกึ่งประดิษฐ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิคม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวอเตอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
6.4	ป้ายศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร				123,603.00			44,524.40	168,127.40	
	- งานโครงสร้าง				69,565.00			24,616.40	94,181.40	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	11.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	112.00	112.00	439.10	439.10	
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	1,757.01	1,757.01	427.00	427.00	2,184.01	2,184.01	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	64.00	ตร.ม.	186.26	11,920.64	-	-	11,920.64	11,920.64	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	80.00	ตร.ม.	-	-	163.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	
	- ไม้ค้ำ (30% ของไม้แบบ)	20.00	ลบ.ฟ.	210.28	4,205.60	-	-	4,205.60	4,205.60	
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	16.00	กก.	45.17	722.72	-	-	722.72	722.72	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- RBØ9 มม. (SP24)	801.00	กก.	20.18	16,164.18	4.90	3,924.90	20,089.08	20,089.08	
	- DØ12 มม. (SD40)	295.00	กก.	19.46	5,740.70	3.90	1,150.50	6,891.20	6,891.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	33.00	กก.	26.28	867.24	-	-	867.24	867.24	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	11.00	ลบ.ม.	2,532.71	27,859.81	421.00	4,631.00	32,490.81	32,490.81	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมเขตพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
-	งานสถาปัตยกรรม									
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 190x390x90 มม.	8.00	ตร.ม.	181.20	34,803.60		15,140.00	49,943.60		
	- ผนังและฐานทำฉนวนกรวดล้างสีเทา เม็ดหินเบอร์ 5	24.00	ตร.ม.	293.93	7,054.32	85.00	680.00	2,129.60		
	- ผิวผนังงานปูนเตรียมผิวสำหรับวัสดุ	16.00	ตร.ม.	36.75	588.00	77.00	1,232.00	1,820.00		
	- ผิวผนังกรุกระเบื้องหินอ่อน WHITE CARERA ผิวมัน	16.00	ตร.ม.	514.48	8,231.68	196.00	3,136.00	11,367.68		
	- ทรายลูกลีกลง	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	3,910.00	3,910.00	6,690.00		
	- ตัวอักษร	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	2,700.00	2,700.00	16,600.00		
	- แผ่นเหล็กถักวางในซิปิดลัดตัวบนบนและด้านข้างป้าย	1.00	ชุด	800.00	800.00	290.00	290.00	1,090.00		
-	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง									
	BRANCH				10,628.40		2,681.00	13,309.40		
	- HDPE 25mm.	40.00	ม.	28.00	1,120.00	18.00	720.00	1,840.00		
	- NY 2.5#	120.00	ม.	32.72	3,926.40	12.00	1,440.00	5,366.40		
	- HAND HOLE	1.00	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00		
	- ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	390.00	390.00	117.00	117.00	507.00		
	SWITCH AND OUTLET				4,692.00		254.00	4,946.00		
	- CB(RCBO) ขนาด 16A พร้อม Timer Switch ติดตั้งในกล่องกันน้ำ	1.00	ชุด	2,750.00	2,750.00	113.00	113.00	2,863.00		
	- CB(RCBO) ขนาด 16A ติดตั้งในกล่องกันน้ำ	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	113.00	113.00	1,963.00		
	- ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	92.00	92.00	28.00	28.00	120.00		

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิคม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 ประมาณราคาโดย : บริษัท พีเวอรชั่นอินเวิลด์คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายศูนย์ศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพโรงเรียนภูพานพลช				8,606.00		2,087.00	10,693.00	
	งานปลูกต้นไม้				8,606.00		2,087.00	10,693.00	
	งานไม่มีพุ่ม ไม้คลุมดิน								
	G1 หญ้าขนาดเล็กน้อย	58.00	ตร.ม.	40.00	2,320.00	12.00	696.00	3,016.00	
	S5 พยับหมอก สูงไม่น้อยกว่า 8" (12 กระถาง/ตร.ม.)	96.00	กระถาง	20.00	1,920.00	6.00	576.00	2,496.00	
	งานวัสดุปลูก หิน และกรวด								
-	ทรายรองพื้นปลูกหญ้า ถมหนา 0.04 ม.	2.00	ลบ.ม.	495.00	990.00	91.00	182.00	1,172.00	
-	ดินถุงผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ถุง 100 บ.) ถมหนา 0.05 ม.	149.00	ถุง	16.00	2,384.00	3.00	447.00	2,831.00	
-	ดินถุงผสมปลูกต้นไม้ (คิดจากราคา 6 ถุง 100 บ.) ถมหนา 0.15 ม.	62.00	ถุง	16.00	992.00	3.00	186.00	1,178.00	
	รวมงานปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายศูนย์ศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพโรงเรียนภูพานพลช				429,839.72		143,862.26	573,701.98	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดคูน้ำและคูระบายน้ำ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดคูน้ำและคูระบายน้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิมิตย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัย	590.37	ม.		1,891,520.21		975,052.25	2,866,572.46	
	- งานโครงสร้าง				829,615.88		319,649.05	1,149,264.93	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	366.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	44,286.00	44,286.00	
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	14.00	ลบ.ม.	327.10	4,579.40	112.00	1,568.00	6,147.40	
	- งานคอนกรีตหนา 180 ksc. (Cylinder)	12.00	ลบ.ม.	1,757.01	21,084.12	427.00	5,124.00	26,208.12	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	667.00	ตร.ม.	186.26	124,235.42	-	-	124,235.42	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	833.00	ตร.ม.	-	-	163.00	135,779.00	135,779.00	
	- ไม้ค้ำ (30% ของไม้แบบ)	201.00	ลบ.ฟ.	210.28	42,266.28	-	-	42,266.28	
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	167.00	กก.	45.17	7,543.39	-	-	7,543.39	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-							
	- R8@6 ม. (SR24)	1,988.00	กก.	21.07	41,887.16	4.90	9,741.20	51,628.36	
	- D8@12 ม. (SD40)	7,594.00	กก.	19.46	147,779.24	3.90	29,616.60	177,395.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	288.00	กก.	25.23	7,266.24	-	-	7,266.24	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	95.00	ลบ.ม.	2,532.71	240,607.45	421.00	39,995.00	280,602.45	
	- ทับหลังสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.20 m.	611.00	ม.	177.82	108,648.02	43.80	26,761.80	135,409.82	
	- Plate 6 mm.	407.00	กก.	20.50	8,343.50	14.00	5,698.00	14,041.50	
	- Anchor Bolts M12 L=300 mm.	864.00	ชุด	41.90	36,201.60	-	-	36,201.60	
	- Non Shrink Grout	173.00	ลิตร	19.83	3,430.59	-	-	3,430.59	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม+พาสีน้ำมัน	18.00	ตร.ม.	58.98	1,061.64	39.00	702.00	1,763.64	
	- ฐานคสล. รับรั้วเหล็ก	408.00	จุด	58.79	23,986.32	38.27	15,614.16	39,600.48	
	- โครงสร้างเหล็กรับประตู	7.00	ม.	1,527.93	10,695.51	680.47	4,763.29	15,458.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนโดย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีทีเจเอเอ็นเอเอ็นบีเอ็ม จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานสถาปัตยกรรม				1,061,904.33		655,403.20	1,717,307.53	
	- ผนังก่ออิฐฉาบสีออก ขนาด 190x390x90 มม.	274.00	ตร.ม.	181.20	49,648.80	85.00	23,290.00	72,938.80	
	- ฝาผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	548.00	ตร.ม.	50.43	27,635.64	96.00	52,608.00	80,243.64	
	- ฝาผนังฉาบปูนเรียบโครงภายนอก	475.00	ตร.ม.	50.43	23,954.25	132.00	62,700.00	86,654.25	
	- ทาสีอะคริลิก ชนิดทากายนอก	1,022.00	ตร.ม.	63.22	64,610.84	35.00	35,770.00	100,380.84	
	- เหล็กกล่อง 3'x1.5" ทน 2.3 มม.	4,425.00	กก.	29.19	129,165.75	14.00	61,950.00	191,115.75	
	- เหล็กกล่อง 2'x2" ทน 3.2 มม.	2,554.00	กก.	29.19	74,551.26	14.00	35,756.00	110,307.26	
	- เหล็กกล่อง 1'x2" ทน 2 มม.	56.00	กก.	29.19	1,634.64	14.00	784.00	2,418.64	
	- เหล็กกล่อง 1'x2" ทน 1.5 มม.	11,539.00	กก.	29.19	336,823.41	14.00	161,546.00	498,369.41	
	- เหล็กกล่อง 1'x1" ทน 1.2 มม.	3,113.00	กก.	29.19	90,868.47	14.00	43,582.00	134,450.47	
	- เหล็กแบน 1" ทน 6 มม.	1,867.00	กก.	29.19	54,497.73	14.00	26,138.00	80,635.73	
	- เหล็กกล้าตัน Ø3/8"	205.00	กก.	27.10	5,555.50	14.00	2,870.00	8,425.50	
	- แผ่นเหล็กหนา 1.5 มม. อนุตามแบบ	216.00	ชุด	200.00	43,200.00	230.00	49,680.00	92,880.00	
	- RBØ9 มม. (SR24)	368.00	กก.	20.91	7,694.88	4.90	1,803.20	9,498.08	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	2,242.00	ตร.ม.	58.98	132,233.16	39.00	87,438.00	219,671.16	
	- ประตูปานเปิดคู่ ขนาดกว้าง 2.8 ม.	1.00	ชุด	5,980.00	5,980.00	3,130.00	3,130.00	9,110.00	
	- ประตูปานเปิดคู่ ขนาดกว้าง 4.4 ม.	1.00	ชุด	9,530.00	9,530.00	4,630.00	4,630.00	14,160.00	
	- ประตูบานเดี่ยว	216.00	ชุด	20.00	4,320.00	8.00	1,728.00	6,048.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเพิ่มเขตพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเพิ่มเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.มิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 ประมาณราคาโดย : บริษัท วิศวกรรมเอ็นจีเอ็ม จำกัด

แบบเลขที่ :
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.2	รั้ว TYPE-2	17.26	ม.		683,622.21		87,925.28	771,547.49	
	- งานโครงสร้าง				653,105.64		69,135.38	722,241.02	
	- ค่าทดสอบเสาเข็มแบบ DYNAMIC TEST ขนาด 0.40x0.40 ม.	1.00	ต้น	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ค่าทดสอบเสาเข็มแบบ DYNAMIC TEST ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- เสาเข็มโอ 0.40x0.40x14.00 ม. มอก.	13.00	ต้น	24,000.00	312,000.00	1,920.00	24,960.00	336,960.00	
	- เสาเข็มโอ 0.30x0.30x12.00 ม. มอก.	11.00	ต้น	20,000.00	220,000.00	1,100.00	12,100.00	232,100.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็มขนาด 0.40x0.40 ม.	13.00	ต้น	-	-	359.00	4,667.00	4,667.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็มขนาด 0.30x0.30 ม.	11.00	ต้น	-	-	287.00	3,157.00	3,157.00	
	- งานไม่แบบหล่อคอนกรีต (80%)	16.00	ตร.ม.	186.26	2,980.16	-	-	2,980.16	
	- ค่าประกอบและติดตั้งไม่แบบหล่อคอนกรีต (100%)	20.00	ตร.ม.	-	-	163.00	3,260.00	3,260.00	
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	5.00	ลบ.ฟ.	210.28	1,051.40	-	-	1,051.40	
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	4.00	กก.	45.17	180.68	-	-	180.68	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-							
	- RB06 มม. (SR24)	15.00	กก.	21.07	316.05	4.90	73.50	389.55	
	- RB09 มม. (SR24)	243.00	กก.	20.18	4,903.74	4.90	1,190.70	6,094.44	
	- DBØ12 มม. (SD40)	261.00	กก.	19.46	5,079.06	3.90	1,017.90	6,096.96	
	- DBØ16 มม. (SD40)	635.00	กก.	19.29	12,249.15	3.90	2,476.50	14,725.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	25.23	883.05	-	-	883.05	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 กส. (Cylinder)	13.00	ลบ.ม.	2,532.71	32,925.23	421.00	5,473.00	38,398.23	
	- ทับหลังสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.20 ม.	18.00	ม.	177.82	3,200.76	38.27	688.86	3,889.62	
	- ผนังกันดินแนวนอน ขนาด 1.25x2.00x0.12 ม.	12.00	แผ่น	1,509.80	18,117.60	376.54	4,518.48	22,636.08	
	- ผนังกันดินแนวนอน ขนาด 1.25x2.00x0.12 ม.	12.00	แผ่น	1,656.26	19,875.12	404.85	4,858.20	24,733.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเปิดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเปิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท ทีวีเจ็ทอินเตอร์เนชันแนล จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม		หน่วยละ	รวม	(บาท)		
	- Plate 6 mm.	14.00	กก.	20.50	287.00	196.00	14.00	196.00	483.00		
	- Anchor Bolts M12 L=300 mm.	28.00	ชุด	41.90	1,173.20	-	-	-	1,173.20		
	- Non Shrink Grout	6.00	ลิตร	19.83	118.98	-	-	-	118.98		
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม+ทาสีน้ำมัน	1.00	ตร.ม.	58.98	58.98	39.00	39.00	39.00	97.98		
	- ฐานคสล. รับรั้วเหล็ก	12.00	จุด	58.79	705.48	459.24	38.27	459.24	1,164.72		
	- งานสถาปัตยกรรม				30,516.57	18,789.90		18,789.90	49,306.47		
	- ผึงก่ออิฐครึ่งอิฐขนาด 190x390x90 มม.	8.00	ตร.ม.	181.20	1,449.60	680.00	85.00	680.00	2,129.60		
	- ผิวผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	16.00	ตร.ม.	50.43	806.88	1,536.00	96.00	1,536.00	2,342.88		
	- ผิวผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายนอก	12.00	ตร.ม.	50.43	605.16	1,584.00	132.00	1,584.00	2,189.16		
	- ทาสีอะคริลิก ชนิดทากายนอก	28.00	ตร.ม.	63.22	1,770.16	980.00	35.00	980.00	2,750.16		
	- เหล็กกล่อง 3"x1.5" ทน 2.3 มม.	130.00	กก.	29.19	3,794.70	1,820.00	14.00	1,820.00	5,614.70		
	- เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 3.2 มม.	75.00	กก.	29.19	2,189.25	1,050.00	14.00	1,050.00	3,239.25		
	- เหล็กกล่อง 1"x2" ทน 2 มม.	2.00	กก.	29.19	58.38	28.00	14.00	28.00	86.38		
	- เหล็กกล่อง 1"x2" ทน 1.5 มม.	338.00	กก.	29.19	9,866.22	4,732.00	14.00	4,732.00	14,598.22		
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.2 มม.	92.00	กก.	29.19	2,685.48	1,288.00	14.00	1,288.00	3,973.48		
	- เหล็กแบน 1" ทน 6 มม.	55.00	กก.	29.19	1,605.45	770.00	14.00	770.00	2,375.45		
	- เหล็กเส้น Ø3/8"	6.00	กก.	27.10	162.60	84.00	14.00	84.00	246.60		
	- แผ่นเหล็กหนา 1.5 มม. ฤดูขายตามแบบ	7.00	ชุด	200.00	1,400.00	1,610.00	230.00	1,610.00	3,010.00		
	- RBØ9 มม. (SR24)	11.00	กก.	20.91	230.01	53.90	4.90	53.90	283.91		
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	66.00	ตร.ม.	58.98	3,892.68	2,574.00	39.00	2,574.00	6,466.68		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเปิดพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเปิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.มิถุนายน ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 ประมาณราคาโดย : บริษัท พิวเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)		
7.3	รั้ว TYPE-3	247.00	ม.		1,211,699.09		584,218.22	1,795,917.31		
	- งานโครงสร้าง				776,843.28		317,928.62	1,094,771.90		
	- งานขุดดินและถมดิน	432.00	ลบ.ม.		-	121.00	52,272.00	52,272.00		
	- งานทรายบดอัด	9.00	ลบ.ม.	327.10	2,943.90	112.00	1,008.00	3,951.90		
	- งานคอนกรีตทาบ 180 ksc. (Cylinder)	8.00	ลบ.ม.	1,757.01	14,056.08	427.00	3,416.00	17,472.08		
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	739.00	ตร.ม.	186.26	137,646.14	-	-	137,646.14		
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	924.00	ตร.ม.	-	-	163.00	150,612.00	150,612.00		
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	222.00	ลบ.พ.	210.28	46,682.16	-	-	46,682.16		
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	185.00	กก.	45.17	8,356.45	-	-	8,356.45		
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-								
	- R8Ø6 มม. (SR24)	1,153.00	กก.	21.07	24,293.71	4.90	5,649.70	29,943.41		
	- R8Ø9 มม. (SR24)	1,745.00	กก.	20.18	35,214.10	4.90	8,550.50	43,764.60		
	- D8Ø12 มม. (SD40)	6,897.00	กก.	19.46	134,215.62	3.90	26,898.30	161,113.92		
	- D8Ø16 มม. (SD40)	1,981.00	กก.	19.29	38,213.49	3.90	7,725.90	45,939.39		
	- ลวดผูกเหล็ก	354.00	กก.	25.23	8,931.42	-	-	8,931.42		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	99.00	ลบ.ม.	2,532.71	250,738.29	421.00	41,679.00	292,417.29		
	- ทับหลังสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.20 m.	248.00	ม.	177.82	44,099.36	43.80	10,862.40	54,961.76		
	- Plate 6 mm.	185.00	กก.	20.50	3,792.50	14.00	2,590.00	6,382.50		
	- Anchor Bolts M12 L=300 mm.	380.00	ชุด	41.90	15,922.00	-	-	15,922.00		
	- Non Shrink Grout	76.00	ลิตร	19.83	1,507.08	-	-	1,507.08		
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม+ทาสีน้ำมัน	8.00	ตร.ม.	58.98	471.84	39.00	312.00	783.84		
	- ฐานคสล. รั้วเหล็ก	166.00	จุด	58.79	9,759.14	38.27	6,352.82	16,111.96		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดพื้นที่พระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดพื้นที่พระเกียรติ ตำบลลาดเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิโคโย ต.ลาดเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พิวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานสถาปัตยกรรม				434,855.81		266,289.60	701,145.41	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 190x390x90 มม.	115.00	ตร.ม.	181.20	20,838.00	85.00	9,775.00	30,613.00	
	- ฝัผนังงานปูนเรียบภายนอก	229.00	ตร.ม.	50.43	11,548.47	96.00	21,984.00	33,532.47	
	- ฝัผนังงานปูนเรียบโครงสร้างภายนอก	164.00	ตร.ม.	50.43	8,270.52	132.00	21,648.00	29,918.52	
	- ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายนอก	392.00	ตร.ม.	63.22	24,782.24	35.00	13,720.00	38,502.24	
	- เหล็กกล่อง 3"x1.5" ทน 2.3 มม.	1,852.00	กก.	29.19	54,059.88	14.00	25,928.00	79,987.88	
	- เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 3.2 มม.	1,069.00	กก.	29.19	31,204.11	14.00	14,966.00	46,170.11	
	- เหล็กกล่อง 1"x2" ทน 2 มม.	24.00	กก.	29.19	700.56	14.00	336.00	1,036.56	
	- เหล็กกล่อง 1"x2" ทน 1.5 มม.	4,828.00	กก.	29.19	140,929.32	14.00	67,592.00	208,521.32	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.2 มม.	1,303.00	กก.	29.19	38,034.57	14.00	18,242.00	56,276.57	
	- เหล็กแบน 1" ทน 6 มม.	782.00	กก.	29.19	22,826.58	14.00	10,948.00	33,774.58	
	- เหล็กดัด 03/8"	86.00	กก.	27.10	2,330.60	14.00	1,204.00	3,534.60	
	- แผ่นเหล็กหนา 1.5 มม. จัดลายตามแบบ	95.00	ชุด	200.00	19,000.00	230.00	21,850.00	40,850.00	
	- R809 มม. (SR24)	154.00	กก.	20.18	3,107.72	4.90	754.60	3,862.32	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	938.00	ตร.ม.	58.98	55,323.24	39.00	36,582.00	91,905.24	
	- ปลูกเสียบเสาธง	95.00	ชุด	20.00	1,900.00	8.00	760.00	2,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเปิดพระเกียรติ
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเปิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิคม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 ประมาณราคาโดย : บริษัท ทิวเจอร์อินเตอร์เนชันลิมีเ็ตด จำกัด

แบบเลขที่ :
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม		หน่วยละ	รวม	(บาท)	(บาท)	
7.4	รั้ว TYPE-4	66.35	ม.		190,300.37	91,140.18		281,440.55			
	- งานโครงสร้าง				68,709.76			25,775.38		94,485.14	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	27.00	ลบ.ม.		-		121.00	3,267.00		3,267.00	
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.		327.10		112.00	439.10		439.10	
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.		1,757.01		427.00	2,184.01		2,184.01	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	64.00	ตร.ม.		11,920.64		-	11,920.64		11,920.64	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	80.00	ตร.ม.		-		163.00	13,040.00		13,040.00	
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	20.00	ลบ.ฟ.		210.28		-	4,205.60		4,205.60	
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	16.00	กก.		45.17		-	722.72		722.72	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-									
	- RØ6 มม. (SR24)	197.00	กก.		21.07		4.90	965.30		5,116.09	
	- DØ12 มม. (SD40)	713.00	กก.		19.46		3.90	2,780.70		16,655.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	28.00	กก.		25.23		-	706.44		706.44	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	9.00	ลบ.ม.		2,532.71		421.00	3,789.00		26,583.39	
	- ฐานสล. รับรังเหล็ก	46.00	จุด		39.06		11.03	507.38		2,304.14	
	- Plate 6 mm.	55.00	กก.		20.50		14.00	770.00		1,897.50	
	- Anchor Bolts M12 L=300 mm.	112.00	จุด		41.90		-	4,692.80		4,692.80	
	- Non Shrink Grout	23.00	ลิตร		19.83		-	456.09		456.09	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม+ทาสีน้ำมัน	3.00	ตร.ม.		58.98		39.00	117.00		293.94	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเปิดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเปิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.มิตโตย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พิวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	งานสถาปัตยกรรม				121,590.61		65,364.80	186,955.41	
	- ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายนอก	3.00	ตร.ม.	50.43	151.29	132.00	396.00	547.29	
	- ทาสีอะคริลิก ชนิดทากายนอก	3.00	ตร.ม.	63.22	189.66	35.00	105.00	294.66	
	- เหล็กกล่อง 3"x1.5" ทน 2.3 มม.	563.00	กก.	29.19	16,433.97	14.00	7,882.00	24,315.97	
	- เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 3.2 มม.	288.00	กก.	29.19	8,406.72	14.00	4,032.00	12,438.72	
	- เหล็กกล่อง 1"x2" ทน 2 มม.	5.00	กก.	29.19	145.95	14.00	70.00	215.95	
	- เหล็กกล่อง 1"x2" ทน 1.5 มม.	1,792.00	กก.	29.19	52,308.48	14.00	25,088.00	77,396.48	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.2 มม.	350.00	กก.	29.19	10,216.50	14.00	4,900.00	15,116.50	
	- เหล็กแบน 1" ทน 6 มม.	318.00	กก.	29.19	9,282.42	14.00	4,452.00	13,734.42	
	- เหล็กคาน 0.8"	29.00	กก.	27.10	785.90	14.00	406.00	1,191.90	
	- แผ่นเหล็กหนา 1.5 มม. ผลิตตามแบบ	28.00	ชุด	200.00	5,600.00	230.00	6,440.00	12,040.00	
	- R809 มม. (SR24)	42.00	กก.	20.18	847.56	4.90	205.80	1,053.36	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	292.00	ตร.ม.	58.98	17,222.16	39.00	11,388.00	28,610.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิโธโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พิวเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	หน่วยละ		หน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.5	รั้ว TYPE-5	19.75	ม.			248,832.29			331,201.67	
	- งานโครงสร้าง					46,048.36			63,517.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	28.00	ลบ.ม.			-	121.00	3,388.00	3,388.00	
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.			327.10	112.00	439.10	439.10	
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.			1,757.01	427.00	2,184.01	2,184.01	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	36.00	ตร.ม.			6,705.36	-	-	6,705.36	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	44.00	ตร.ม.			-	163.00	7,172.00	7,172.00	
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	11.00	ลบ.พ.			2,313.08	-	-	2,313.08	
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	9.00	กก.			406.53	-	-	406.53	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-								
	- RBØ6 มม. (SR24)	30.00	กก.			632.10	4.90	147.00	779.10	
	- D8Ø12 มม. (SD40)	662.00	กก.			12,882.52	3.90	2,581.80	15,464.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.			551.88	-	-	551.88	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cylinder)	6.00	ลบ.ม.			15,196.26	421.00	2,526.00	17,722.26	
	- ฐานคสล. รับรังเพลิง	28.00	จุด			1,093.68	11.03	308.64	1,402.52	
	- Plate 6 มม.	52.00	กก.			1,066.00	14.00	728.00	1,794.00	
	- Anchor Bolts M12 L=300 มม.	64.00	ชุด			2,681.60	-	-	2,681.60	
	- Non Shrink Grout	16.00	ลิตร			317.28	-	-	317.28	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม+ทาสีน้ำมัน	2.00	ตร.ม.			117.96	39.00	78.00	195.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดสระกึ่งธรรมชาติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดสระกึ่งธรรมชาติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.มิตรไมตรี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท ทีวีจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)		
-	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง				31,734.11			5,486.00	37,220.11	
	BRANCH				12,099.11			4,187.00	16,286.11	
	- HDPE 25mm.	23.00	ม.	28.00	644.00	18.00	414.00		1,058.00	
	- IMC 1 1/4 "	35.00	ม.	147.33	5,156.55	43.00	1,505.00		6,661.55	
	- NYY 2.5#	173.00	ม.	32.72	5,660.56	12.00	2,076.00		7,736.56	
	- ACCESSORIES	1.00	พมก	638.00	638.00	192.00	192.00		830.00	
	LIGHTING FIXTURE				19,635.00			1,299.00	20,934.00	
	- LED 13 WATT WALLMOUNT	7.00	ชุด	2,750.00	19,250.00	169.00	1,183.00		20,433.00	
	- ACCESSORIES	1.00	พมก	385.00	385.00	116.00	116.00		501.00	
	รวมงานปรับปรุงรวมวิทยาลัย				4,225,974.17		1,820,705.31		6,046,679.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

หมวดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเปิดพระเกียรติ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดเปิดพระเกียรติ ตำบลลาดหญ้า อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิโธย ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจเอ็อินจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	(บาท)	
9	งานระบบรดน้ำต้นไม้ตามผังบริเวณ									
	- ฝว HDPE PN10 PE80									
	- Ø 32 mm.	56.00	เมตร	32.00	1,792.00	31.00	1,736.00	3,528.00		
	- Ø 40 mm.	96.00	เมตร	49.00	4,704.00	31.00	2,976.00	7,680.00		
	- Ø 50 mm.	605.00	เมตร	83.00	50,215.00	51.00	30,855.00	81,070.00		
	- PIPE SLEEVE HDPE PN10 PE80									
	- Ø 50 mm.	7.00	เมตร	83.00	581.00	51.00	357.00	938.00		
	- Ø 90 mm.	20.00	เมตร	269.00	5,380.00	123.00	2,460.00	7,840.00		
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	12,535.00	12,535.00	3,761.00	3,761.00	16,296.00		
	- งานดินชุดดินถม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
	- BALL VALVE									
	- Ø 1 1/2"	3.00	ตัว	500.00	1,500.00	308.00	924.00	2,424.00		
	- Ø 2"	4.00	ตัว	1,000.00	4,000.00	410.00	1,640.00	5,640.00		
	- CHECK VALVE									
	- Ø 1"	1.00	ตัว	195.00	195.00	205.00	205.00	400.00		
	- Ø 2"	1.00	ตัว	970.00	970.00	410.00	410.00	1,380.00		
	- FOOT VALVE Ø 2"	1.00	ตัว	690.00	690.00	410.00	410.00	1,100.00		
	- VALVE BOX ก่องครอบวาล์ว									
	- ขนาด 12"x17"x12"	7.00	ใบ	910.00	6,370.00	100.00	700.00	7,070.00		
	- HOSE BIBB Ø 1/2"	1.00	หัว	148.60	148.60	51.00	51.00	199.60		
	- BOOSTER PUMP BP-01.02 CENTRIFUGAL ENDSUCTION TYPE	1.00	ตัว	ค่าวัสดุรวมในหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		4,000.00	4,000.00	4,000.00		
	- FLOW RATE 6 M3/HR. TDH 30M. PRESSURE TANK WITH CONTROL									
	- ตั้งเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	1.00	ถัง	ค่าวัสดุรวมในหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		3,000.00	3,000.00	3,000.00		
	- ตะแกรงกรองน้ำ Ø 2"	1.00	ตัว	850.00	850.00	100.00	100.00	950.00		
	- งานสำรวจและเชื่อมต่อท่อต่อท่อจากแนวท่อน้ำเดิมเข้าถังเก็บน้ำใต้ดิน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00		
	รวมงานระบบรดน้ำต้นไม้ตามผังบริเวณ				90,930.60		60,585.00	151,515.60		

แบบสรุปคำครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลราษีไศล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่ :

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ราษีไศล อ.เมือง จ.สกลนคร 47000


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก.) จำนวน 3 แผ่น


ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจีเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด


ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				
1	งานกล่องวงจรปิดและระบบบันทึกทะเบียนรถยนต์	-	-	-	
2	งานครุภัณฑ์พัฒนาระบายอากาศ	5,181.31	362.69	5,544.00	
3	งานครุภัณฑ์ระบบรดน้ำต้นไม้ตามผังบริเวณ	98,280.37	6,879.63	105,160.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	103,461.68		110,704.00	



ประธานกรรมการ



กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมเขตพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิติโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ประมาณราคาโดย : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) OCF-GH1-01 (2,800 CFM) 18 นิ้ว (ป้อมยาม 1,2,3)	3.00	ชุด	1,727.10	5,181.31	-	-	5,181.31	
3	รวมงานครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ งานครุภัณฑ์ระบบรดน้ำต้นไม้ตามฝั่งบริเวณ - BOOSTER PUMP BP-01,02 CENTRIFUGAL ENDSUCTION TYPE - FLOW RATE 6 M3/Hr. TDH 30M. PRESSURE TANK WITH CONTROL - ถังเก็บน้ำใต้ดินโพลีเอทิลีน (FRP) ความจุ 2,000 ลิตร	1.00 1.00	ตัว ถัง	77,476.64 20,803.74	5,181.31 77,476.64	-	-	5,181.31 77,476.64 20,803.74	
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบรดน้ำต้นไม้ตามฝั่งบริเวณ				98,280.37			98,280.37	

